

Memorial Descriptivo

Ampère

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento misto, com projeto de autoria do escritório de arquitetura “Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados” (CAU nº PJ619-0), projeto paisagístico de autoria do escritório “Mera Arquitetura Paisagística” (CAU nº A34913-5), e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Debora Aguiar E Arquitetura” (CAU nº PJ4515-2). Implantado em um terreno de 3.154,83m², dos quais 418,68m² serão doados para a prefeitura, gerando uma área remanescente de 2.736,15m², o empreendimento será composto por 04 (quatro) subcondomínios, sendo:

Subcondomínio Residencial: 01 (uma) torre com térreo, 04 (quatro) sobressolos, pavimento de lazer, 20 (vinte) pavimentos-tipo com 02 (duas) unidades por andar, 01 (um) pavimento com 02 (duas) unidades duplex inferior, 01 (um) pavimento com 02 (duas) unidades duplex superior e ático. Os equipamentos de lazer estão localizados no térreo e 5º pavimento.

Subcondomínio Studios: 01 (uma) torre com térreo compartilhado com o subcondomínio studios com serviço de moradia, 01 (um) pavimento com 12 (doze) unidades por andar, 08 (oito) pavimentos-tipo com 13 (treze) unidades por andar e pavimento de lazer localizado na cobertura.

Subcondomínio Studios com Serviço de Moradia: 01 (uma) torre com térreo compartilhado com o subcondomínio studios e 07 (sete) pavimentos-tipo com 11 (onze) unidades studios com serviços de moradia por andar.

Subcondomínio Lojas: 08 (oito) lojas, sendo: 04 (quatro) localizadas na Rua André Ampere, 02 (duas) localizadas na Rua Arandu e 02 (duas) localizadas na Rua Arizona.

2 - LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Rua André Ampere, nº 194 – Brooklin, Município de São Paulo, SP.

3 - SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento e vedação poderão ser em bloco de concreto ou bloco cerâmico com fechamento dos shafts em gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4 - SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita de segurança blindada (caixilhos e portas blindadas - vidros blindagem nível 3 A, alvenaria preenchida com graute);
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Câmeras de segurança entregues nos acessos/portões infra seca para câmeras perimetrais, acessos de escadas, e elevadores do embasamento (sobressolos e pavimento lazer);
- Proteção perimetral entregue com Sensor IP.

5 - FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Fachada contemporânea em revestimento argamassado, com aplicação de pingadeiras e peitoris em pedra e textura impermeabilizada para maior durabilidade e desempenho;
- Floreiras com irrigação automática;
- Detalhes em brises de alumínio ou equivalente no embasamento.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, elaborados por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificadas em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

7 - ANTENA COLETIVA OU TV POR ASSINATURA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação dos sistemas de antena coletiva ou TV por assinatura na sala, dormitórios e terraço (01 ponto por ambiente). Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o DG.

ÁREA COMUM: de acordo com projeto específico, serão previstos pontos no salão de festas, fitness, brinquedoteca, sala gamer, coworking, espaço gourmet e churrasqueira.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfonos, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação de telefone na sala (01 ponto por ambiente). Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o DG.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wi-Fi nos ambientes salão de festas, espaço gourmet, coworking, brinquedoteca, sala gamer e fitness sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio, bem como a interligação externa até o local a ser indicado pelo provedor.

11. DESEMPENHO ACÚSTICO

O projeto possui especificações que permitem atender o desempenho acústico exigido pelas normas em vigor.

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para combate a incêndio.

13. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

14. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;

- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

Caso as unidades apresentem halls privativos nos elevadores sociais, fica o adquirente ciente da necessidade de acesso para efeito de manutenção, inspeção e resgate por pessoa autorizada, quando não for possível efetuar esta operação de outra forma.

15. PISCINAS

O empreendimento possuirá área destinada a 2 (duas) piscinas: 1 (uma) infantil descoberta e 1 (uma) adulta descoberta com raia de 25m. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas. As piscinas serão entregues com infraestrutura para a instalação de trocador de calor, por parte do condomínio.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

16 - AR-CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional através do programa de personalização. Caso o adquirente não opte pelo programa de personalização, a passagem da rede frigorígena e a execução das sancas e carenagens necessárias para a sua instalação correrão por conta do adquirente da unidade autônoma após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto. Conforme projeto específico, será entregue instalado o sistema de ar-condicionado tipo split e/ou cassete, nas seguintes áreas comuns: guarita, salão de festas, brinquedoteca, sala gamer, espaço gourmet, coworking, sala de massagem e fitness.

17. GERADOR

Área comum: será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica para atendimento de toda a área comum (exceto ar-condicionado).

Unidades autônomas: gerador full para atendimento de todas as unidades residenciais em todos os pontos de iluminação e tomadas (exceto ar-condicionado).

18. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

19. EXAUSTÕES

Será executada infraestrutura (duto de exaustão) para futura instalação de uma coifa na cozinha. A instalação da coifa fica a cargo do proprietário. Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidrossanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, elaborados por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas. Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados. Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

21. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura para futura instalação, por parte do proprietário, de um sistema conjugado de aquecedor a gás e tanque de acumulação (boiler), a fim de alimentar com água quente a pia da cozinha e os banheiros das unidades (pontos de chuveiro e pias), sendo que não haverá aquecimento de água para o lavabo, banheiro de serviço e terraços. Em todas as unidades, haverá previsão de ponto para chuveiro elétrico no banheiro de serviço.

22. PONTOS DE CHUVEIRO

Nas unidades privativas, os chuveiros não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. Nas áreas comuns, haverá previsão para chuveiro elétrico nos vestiários de funcionários e da área de lazer.

23. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medição individual de consumo de água.

24. MEDIÇÃO DE GÁS

A unidades serão entregues com medidor individualizado de gás dentro das unidades, para futura instalação de sistema de medição remota a cargo do condomínio.

25. AQUECIMENTO SOLAR

Será entregue infraestrutura para futura instalação por parte do condomínio do sistema de aquecimento solar projetado para atender o aquecimento de água das unidades em conjunto com o sistema de aquecimento a gás previsto na unidade. Caberá ao proprietário a instalação do tanque de acumulação (boiler) e aquecedor de passagem da unidade autônoma.

26. PONTO DE CARREGAMENTO PARA CARRO ELÉTRICO

Poderá ser entregue 01 (um) ponto de carregamento elétrico para veículos no 3º pavimento, desde que observada a legislação vigente, que poderá ser alterada a qualquer tempo, a exclusivo critério do Corpo de Bombeiros e/ou demais órgãos competentes.

A instalação e utilização de carregadores elétricos está sujeita a regulamentação e normas aplicáveis, que poderão sofrer alterações a qualquer tempo, a exclusivo critério do Corpo de Bombeiros e/ou demais órgãos competentes. A não observância das referidas normas e regulamentos ensejará responsabilidade ao Condomínio, seu corpo diretivo, ao proprietário da unidade e ao usuário do equipamento, conforme o caso.

27. ANCORAGEM

Para manutenção da fachada, foram previstos ganchos de ancoragem nos peitoris/platibandas das unidades privativas. Esses pontos não podem ser removidos ou obstruídos. Os proprietários dessas unidades deverão ceder acesso sempre que necessário para manutenção do empreendimento.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

28. ACABAMENTOS PAVIMENTO-TIPO | DUPLEX

UNIDADE AUTÔNOMA

A unidade autônoma será entregue com os ambientes preparados para receber revestimento cerâmico. Os revestimentos poderão ser definidos no programa de personalização em projeto de personalização ou kit de acabamentos a ser contratado em momento oportuno. Caso o cliente opte por realizar sua modificação da unidade após o recebimento das chaves, a Incorporadora entregará a unidade em condições de habitabilidade definidas pelas normas e legislação vigentes.

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SALAS DORMITÓRIOS CIRCULAÇÃO	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
COZINHA	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Paredes preparadas para receber revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
TERRAÇOS SOCIAIS	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Conforme projeto de fachada	Pintura aplicada sobre forro de gesso
TERRAÇO	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Paredes preparadas para receber revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
BANHEIROS	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Paredes preparadas para receber revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LAVABO	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Paredes preparadas para receber revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
BANHEIRO DE SERVIÇO	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
ÁREA TÉCNICA	Revestimento cerâmico	Conforme projeto de fachada	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DEPÓSITO	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
TERRAÇO DESCOBERTO DUPLEX	Contrapiso para receber revestimento de aproximadamente h = 1,8cm	Conforme projeto de fachada	-
PISCINA DUPLEX	Pastilha	Conforme projeto de fachada	-
SOLÁRIO DUPLEX	Piso cimentício	-	-

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SERVIÇO	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso

Observações: devido ao encaminhamento das instalações, alguns forros serão rebaixados ou serão criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

29. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: os batentes, portas e guarnições de madeira ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. As portas serão da marca SINCOL ou PORMADE ou ROHDEN ou INOVA ou equivalente.

Caixilhos: serão instaladas esquadrias de alumínio com persiana de enrolar nos caixilhos dos dormitórios, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria acústica.

Guarda-corpos: serão em alumínio e/ou ferro com pintura esmalte e/ou eletrostática e vidro conforme projeto de arquitetura.

Vidros: incolores e pontilhados ou miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas Técnicas.

Ferragem: as fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

30. BANHEIROS

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

31. BANHEIRO DE SERVIÇO

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento e lavatório com coluna e/ou suspenso. Serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: serão entregues torneira de mesa, misturador no ponto do chuveiro e registros. Serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente. Não será ofertada ducha higiênica.

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

32. COZINHA

Pontos elétricos: previsão para tomadas dos equipamentos especificados e de uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: previsão de ponto hidráulico para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas da cozinha das unidades residenciais serão verticais e aparentes.

Equipamentos: previsão para geladeira, micro-ondas, fogão ou cooktop e forno elétrico, coifa, máquina de lavar louça e filtro.

33. TERRAÇO

Pontos hidráulicos: previsão de pontos hidráulicos e ponto de gás para aquecedor de passagem e boiler para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas do terraço das unidades residenciais serão verticais e aparentes.

Equipamentos: previsão para máquina lava e seca, aquecedor de passagem, boiler e tomada de uso geral.

34. TERRAÇO GOURMET

Pontos hidráulicos: será entregue infraestrutura com ponto de água fria e esgoto para uma futura instalação de bancada com cuba e torneira. Poderá haver carenagem para proteção das mesmas.

Pontos de exaustão: será entregue infraestrutura para exaustão da churrasqueira.

O kit churrasqueira com bancada, cuba e torneira será oferecido com custo adicional através do programa de personalização. Caso o adquirente não opte pelo programa de personalização serão entregues somente os pontos de água, esgoto e exaustão da coifa para futura instalação, por conta do proprietário.

Pontos elétricos: tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

35. TERRAÇO SOCIAL

Pontos elétricos: Tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

36. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PORTARIA	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
WC PORTARIA	Porcelanato	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
HALL SOCIAL LOBBY	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DELIVERY	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
HALL DE SERVIÇO	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LOUNGE CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
COPA SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LAVABOS SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PET PLACE	Grama	-	-
VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	Revestimento cerâmico	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso e/ou fundo de laje
APA FUNCIONÁRIOS	Revestimento cerâmico	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso e/ou fundo de laje
DML	Revestimento cerâmico	Pintura	Concreto
SUBESTAÇÃO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre alvenaria ou bloco de concreto	Concreto
SALA DE GERADOR	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
SALA DE QUADROS	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
TELEMÁTICA	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
CABINE DE BARRAMENTO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre alvenaria ou bloco de concreto	Concreto
CALÇADA	Cimentício	-	-

SOBRESSOLOS (1º/2º/3º/4º)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
ESTACIONAMENTO	Pintura epóxi	Pintura e/ou cerâmica	Concreto
RAMPAS DE VEÍCULOS	Ladrilho hidráulico	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre massa	Pintura aplicada sobre fundo de laje
RESERVATÓRIO 1º E 3º SOBRESSOLO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
BICICLETÁRIO 2º SOBRESSOLO	Pintura epóxi	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DEPÓSITO DE LIXO 2º SOBRESSOLO	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre fundo de laje

5º PAVIMENTO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES E CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
CASA DE BOMBAS	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Pintura aplicada sobre fundo de laje
VESTIÁRIOS	Porcelanato	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
FITNESS E PILATES	Emborrachado	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SALA DESCANSO	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SAUNA	Madeira	Madeira	Madeira
SALA DE MASSAGEM	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
BRINQUEDOTECA	Vinílico	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SALA GAMER	Vinílico	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
COWORKING	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
ESPAÇO GOURMET	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LAVABO APOIO PISCINA	Porcelanato	Pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso

5º PAVIMENTO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SPA	Porcelanato	-	-
SOLÁRIO SPA	Cimentício	-	-
CHUTE A GOL	Piso emborrachado	-	-
PLAYGROUND	Piso emborrachado	-	-
CHURRASQUEIRA	Porcelanato	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
PISCINA INFANTIL	Revestimento cerâmico	-	-
PISCINA ADULTO	Revestimento cerâmico	-	-
SOLÁRIO PISCINA	Cimentício	-	-
DUCHA	Cimentício	-	-

BARRILETE / ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE	Concreto acabado e/ou cimentado	Pintura aplicada sobre alvenaria ou concreto	Concreto
RESERVATÓRIO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco de concreto	Concreto
COBERTURA	Laje impermeabilizada	Conforme projeto de fachada	-

Observações:

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

37 - EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório de embutir ou semiencaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs. As louças serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente.

Metais: serão entregues torneiras para água fria e registros no WC e copa. Os metais serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Quaisquer peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como: aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar-condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças etc.); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificados em projeto). Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, notebook, videogame.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e condicionadores de ar em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os mármore e granitos, por serem pedras naturais, poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. O programa de Personalização tem a previsão de ser iniciado no 2º semestre de 2025 ou em até 06 meses do início de obra. Serão oferecidos:

- 03 (três) kits de acabamentos predefinidos pela Incorporadora;
- 03 (três) opções de plantas para unidades tipo, predefinidas pela Incorporadora;
- Opcionais: fechadura eletrônica, churrasqueira à carvão com bancada, cuba e metal, rede frigorígena para ar condicionado, motorização da persiana de enrolar na suíte master, infra para futura instalação de desembacador de espelho e toalheiro aquecidos nos banhos e kit banheiro (apenas nas opções de planta com banho sr. e sra.); Os kits terão custos adicionais ao adquirente.

O cliente que não se identificar com os itens oferecidos, poderá personalizar a sua unidade através da contratação de um arquiteto de sua confiança. Os projetos recebidos serão analisados e avaliados quanto à sua viabilidade técnica e estão sujeitos à solicitação de revisão caso não atendam os critérios do regulamento e/ou impactem em inviabilidade técnica. O orçamento de custos das alterações apresentadas no projeto será elaborado por uma equipe especializada e apresentado aos clientes para ciência, análise e aprovação.

O atendimento possui duração máxima de acordo com o cronograma de obras. Após esse período, o programa será finalizado e não serão aceitas solicitações de alterações na unidade.

Para participar deste programa, o adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse, dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplência das parcelas do preço de aquisição, e optando o adquirente em aderir ao programa de personalização, será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, excluídos adornos, acessórios e utensílios decorativos, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das mesmas.

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.

16. A incorporadora não é responsável pelo detalhamento do fechamento do terraço. Caso seja uma opção aprovada pelo condomínio após a assembleia de instalação, o projeto de arquitetura deverá ser analisado pelo fabricante, respeitando as exigências de ventilação mínima, posicionamento de equipamentos como ar-condicionado e aquecedores de passagem, e resistência do sistema estrutural para fixação do equipamento.

INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDAS:

TEGRA exto