

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento de uso misto, com projeto de autoria do escritório de arquitetura “LE Arquitetos”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Alex Hanazaki Paisagismo” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques Arquitetura e Interiores”. Implantado em um terreno de 2.681,72m² dos quais 115,57m² serão doados para a prefeitura gerando uma área remanescente de 2.566,15m², que será composto de 01 torre com 31 (trinta e um) pavimentos no total. O empreendimento será composto por 3 (três) subcondomínios independentes, o primeiro contemplando unidades autônomas residenciais, outro composto por conjuntos comerciais e o outro composto por 1 (uma) loja.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado na Rua Cel. José Eusébio, 133 Higienópolis, São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão executadas mediante projetos, especificações técnicas de empresa especializada do ramo, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

A entrada de energia para a LOJA, será em baixa tensão e será entregue no quadro com chave geral. A complementação destes quadros com barramentos, disjuntores de circuitos internos, etc, além do transformador de tensão, se for o caso, deverão ser providenciados pelo PROPRIETÁRIO.

Não será entregue a iluminação das áreas internas da LOJA.

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Todas as instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

O sistema de abastecimento de água potável deverá ser proveniente da rede pública e dimensionado.

O sistema de esgoto será captado por tubulações do tipo PVC e lançado na rede pública. Não será instalado sistema de utilização de águas cinzas provenientes dos lavatórios e drenos do ar condicionado destinados a reuso. As unidades LOJA terão o encaminhamento hidráulico do subcondomínio residencial junto ao teto. O uso do reservatório de água será compartilhado com subcondomínio comercial

6. TELEFONIA

Será entregue a infraestrutura para voz e dados, junto do quadro principal. Os serviços de telemática serão contratados por parte do PROPRIETÁRIO que irá dispor de todos os recursos necessários para atendimento das necessidades dos usuários.

7. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão instalados os sistemas necessários para a proteção e combate a incêndio, conforme exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

8. GERADOR

Não será previsto gerador para a LOJA.

9. AR CONDICIONADO

Nas LOJAS será prevista, em projeto específico, carga elétrica e dreno para instalação de sistema de ar condicionado, ficando por conta do PROPRIETÁRIO a aquisição e instalação da infraestrutura necessária (conforme projeto

específico), sancas de gesso, tubulação frigorígena, bem como dos equipamentos. Todo o sistema terá a sua capacidade e características conforme projeto específico.

10. EXAUSTÕES

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou equivalente para atendimento dos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

11. FACHADA

As fachadas do empreendimento serão conforme projeto de Arquitetura.

12. COMUNICAÇÃO VISUAL

Será entregue, exclusivamente, a comunicação visual necessária para AVCB do empreendimento.

13. ESTRUTURA

A estrutura do empreendimento será em concreto armado conforme projeto específico. A sobrecarga prevista em laje será de 500kg/m².

14. VEDAÇÕES

Os shafts e vedações internas e externas serão executadas em bloco de concreto e/ou cerâmico e/ou gesso acartonado.

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Pormade ou Rohden. As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

16. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

Caixilho: Serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos.

Vidros: Encaixilhados e lisos nas Lojas. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

ACABAMENTOS GERAIS DA UNIDADE AUTÔNOMA - LOJA

17. LOJAS

Piso: Concreto aparente

Paredes: Pintura aplicada sobre massa.

Teto: Teto em concreto aparente para futura instalação do forro por parte do PROPRIETÁRIO.

18. LAVABOS ACESSÍVEIS

Piso: Cerâmica.

Parede: Pintura branca sobre massa.

Teto: Pintura branca sobre forro de gesso.

Louças: Da marca Celite ou Incepa ou Deca ou equivalente.

Metais: Da marca Docol ou Deca ou Fabrimar ou equivalente.

Observações: Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA: Todas as peças de decoração OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL.
2. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:
 - Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
 - Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
 - Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.
3. Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências da unidade autônoma.
4. Não serão permitidas visitas à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.
5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.
6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.
7. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.