



MEMORIAL
DESCRITIVO
OFFICES

MEMORIAL DESCRIPTIVO OFFICES

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento de uso misto com projeto de autoria do escritório de arquitetura “LE Arquitetos”, Projeto Paisagístico de autoria do escritório “Alex Hanazaki Paisagismo” e Projeto de Interiores das Áreas Comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques Arquitetura e Interiores”. Implantado em um terreno de 2.681,72m², dos quais 115,57m² serão doados para a prefeitura, gerando uma área remanescente de 2.566,15m², será composto de 01 (uma) torre com 31 (trinta e um) pavimentos no total. O empreendimento será composto por 3 (três) setores independentes, o primeiro contemplando unidades autônomas residenciais, outro composto por conjuntos comerciais e o outro composto por 01 (uma) loja.

O Setor Comercial será composto por térreo e 3 (três) pavimentos com conjuntos comerciais. Do 2º ao 4º pavimento, haverá 63 (sessenta e três) conjuntos comerciais e no 2º pavimento uma praça de uso exclusivo do Setor Comercial. O acesso principal será feito no térreo, pela Rua Cel. José Eusébio.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado na Rua Cel. José Eusébio, 137, Higienópolis, São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria, vidro e/ou gradil, conforme Projetos Arquitetônico e Paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Sistema elétrico para controle da porta de entrada de acesso ao condomínio (pedestres) e acionamento através do balcão do Lobby Recepção;
- Circuito fechado de TV, com câmeras instaladas na porta de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) em locais estratégicos, para futura extensão do sistema por parte do condomínio;
- Proteção perimetral entregue com infravermelho.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme Projeto Arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura;
- Revestimentos metálicos ou equivalentes;
- Elementos vazados de concreto.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos a serem elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas. As unidades autônomas serão entregues com quadro geral (energia). A distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário. Somente nos terraços serão instaladas luminárias, conforme especificado em projeto. As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme Projeto Arquitetônico e/ou de Decoração e/ou de Paisagismo e/ou Luminotécnico.

7. TELEFONIA INTERNA

As unidades autônomas serão entregues com um quadro geral. A distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário.

8. TELEFONIA EXTERNA E SISTEMA

As unidades autônomas serão entregues com quadro geral. A distribuição a partir do quadro, cabeamento e interligações necessárias até o shaft serão por conta do proprietário.

9. INTERNET

De acordo com o projeto específico, será entregue infraestrutura em locais estratégicos, que possibilitem a futura instalação de roteador para Wi-Fi no Lobby, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, legislações em vigor e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate a incêndio.

11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

12. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSENKRUPP

ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição: conforme Projeto de Arquitetura.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos a serem elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas. As unidades autônomas serão entregues com quadro geral (energia). A distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário. Somente nos terraços serão instaladas luminárias, conforme especificado em projeto. As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme Projeto Arquitetônico e/ou de Decoração e/ou de Paisagismo e/ou Luminotécnico.

7. TELEFONIA INTERNA

As unidades autônomas serão entregues com um quadro geral. A distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário.

8. TELEFONIA EXTERNA E SISTEMA

As unidades autônomas serão entregues com quadro geral. A distribuição a partir do quadro, cabeamento e interligações necessárias até o shaft serão por conta do proprietário.

9. INTERNET

De acordo com o projeto específico, será entregue infraestrutura em locais estratégicos, que possibilitem a futura instalação de roteador para Wi-Fi no Lobby, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, legislações em vigor e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate a incêndio.

11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

12. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSENKRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição: conforme Projeto de Arquitetura.

13. AR-CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar por conta do adquirente. A rede



19. ACABAMENTOS PAVIMENTO-TIPO

UNIDADE AUTÔNOMA

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
CONJUNTO COMERCIAL	Concreto rebaixado para receber piso elevado a ser executado pelo proprietário	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Concreto aparente pronto para receber forro (por parte do proprietário)
LAVABO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura sobre forro de gesso
ÁREA TÉCNICA	Porcelanato	Conforme fachada	Pintura sobre forro de gesso

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura sobre forro de gesso
LAVABO PNE	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso

Observações: devido ao encaminhamento das instalações, alguns forros serão rebaixados ou serão criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

20. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: os batentes, portas e guarnições de madeira ou alumínio terão dimensões variáveis conforme Projeto de Arquitetura. Todas as portas serão da marca SINCOL ou PORMADE ou ROHDEN ou equivalente.

Caixilho: serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o Projeto Arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do Projeto de Caixilhos e consultoria acústica.

Guarda-corpos: serão em ferro e/ou alumínio e/ou PVC com pintura esmalte, conforme Projeto de Arquitetura.

Vidros: incolores e pontilhados nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas Técnicas.

Ferragem: as fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

21. EQUIPAMENTOS DA ÁREA TÉCNICA – CONJUNTOS COMERCIAIS

Pontos elétricos: tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

22. EQUIPAMENTOS DO LAVABO – CONJUNTOS COMERCIAIS

Bancadas: o tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada, com duplo acionamento e lavatório de embutir. Serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: serão entregues torneiras e registros. Serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: ponto de tomada junto ao interruptor. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LOBBY RECEPÇÃO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
LAVABO PNE LOBBY	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex PVA aplicada sobre laje
CALÇADAS	Concreto	-	-

1º PAVIMENTO INTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LIXO OFFICES	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso

2º PAVIMENTO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PRAÇA OFFICES	Piso cimentício	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE	Concreto acabado e/ou cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente
CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado e/ou cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente
COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-

Observações: os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

23. EQUIPAMENTOS PARA WC PNE

Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento, lavatório de embutir ou semiencaixe ou lavatório com coluna suspensa. Serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: serão entregues torneiras para água fria e registros no WC. Os metais serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA: Quaisquer peças de decoração nos conjuntos comerciais constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como armários embutidos; gabinetes de pias de banheiro; prateleiras; cadeiras de escritório; painéis de marcenaria; estações de trabalho; bandeira nas portas; carpetes; espelhos; equipamentos de ar-condicionado; equipamentos de copa (geladeira, fogão, lava-louças etc.), frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes. Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como TV, notebook e videogame.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar-condicionado em exposição na unidade decorada não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a serem definidas pelo Projeto Executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os mármore e granitos, por se tratarem de pedras naturais, poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos

ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do empreendimento, encontram-se aqui descritos.

9. O Programa de Modificação "Tegra ID" tem a previsão de ser iniciado em até 06 meses do início de obra. Serão oferecidos:

- 03 (três) kits de acabamentos predefinidos pela Incorporadora;
- Kit copa (cuba, bancada e metal) predefinido pela Incorporadora;
- Kit forro de gesso com pontos de iluminação predefinidos pela Incorporadora (luminárias não inclusas, apenas os pontos);
- Kit piso elevado com distribuição de tomadas simples;
- Rede frigorígena para um ponto de ar-condicionado.

Os kits terão valores adicionais ao adquirente. O atendimento possui duração máxima de 30 dias, aproximadamente. Após esse período, o programa será finalizado e não serão aceitas solicitações de alterações na unidade. Para participar deste programa, o adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplemento das parcelas do preço de aquisição, e optando o adquirente por aderir ao "Tegra ID", será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos Projetos Executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste Memorial Descritivo, que rubricado entre as partes, é parte integrante do Instrumento de Compra e Venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em Projeto de Paisagismo específico, que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e os projetos do empreendimento serão disponibilizados após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no "Manual do Proprietário", publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no Instrumento de Venda e Compra a serem cumpridas para o recebimento das mesmas.

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.

