



MEMORIAL
DESCRITIVO
RESIDENCIAL

MEMORIAL DESCRIPTIVO RESIDENCIAL

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento de uso misto com projeto de autoria do escritório de arquitetura “LE Arquitetos”, Projeto Paisagístico de autoria do escritório “Alex Hanazaki Paisagismo” e Projeto de Interiores das Áreas Comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques Arquitetura e Interiores”. Implantado em um terreno de 2.681,72m², dos quais 115,57m² serão doados para a prefeitura, gerando uma área remanescente de 2.566,15m², será composto de 01 (uma) torre com 31 (trinta e um) pavimentos no total. O empreendimento será composto por 3 (três) setores independentes, o primeiro contemplando unidades autônomas residenciais, outro composto por conjuntos comerciais e o outro composto por 01 (uma) loja.

O setor residencial será composto por 01 (uma) torre com 30 (trinta) pavimentos, sendo 01 (um) subsolo, 01 (um) térreo, 02 (dois) pavimentos de lazer (1º e 27º pavimentos), 03 (três) pavimentos com salas comerciais, 22 (vinte e dois) pavimentos residenciais e 01 (um) ático. Haverá no setor residencial 307 (trezentas e sete) unidades, onde teremos Studios e 01 dormitório. O acesso principal será feito no térreo, pela Rua Cel. José Eusébio.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado na Rua Cel. José Eusébio, 145, Higienópolis, São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme Projetos Arquitetônico e Paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita de segurança (com vidros e portas blindadas e alvenaria preenchida);
- Sistema elétrico para controle das portas de acesso ao condomínio com pulmão de segurança e acionamento através da portaria;
- Câmeras de segurança entregues nos acessos/portões e infra seca para câmeras perimetrais, acessos de escadas, elevadores, subsolo e pavimentos de lazer;
- Proteção perimetral entregue com sensor infravermelho.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme Projeto Arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de texturas;
- Revestimentos metálicos ou equivalentes no embasamento;
- Elementos vazados de concreto.

INSTALAÇÕES PREDIAIS

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TOMADA USB

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos a serem elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Serão entregues tomadas USB nas salas e dormitórios (01 ponto por ambiente). Somente no terraço será instalada luminária, conforme especificado em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme Projeto Arquitetônico e/ou de Decoração e/ou de Paisagismo e/ou Luminotécnico.

7. ANTENA COLETIVA OU TV A CABO

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação dos sistemas de antena coletiva ou TV por assinatura na sala e dormitório (1 ponto por ambiente). Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar. Áreas comuns: de acordo com projeto específico, serão previstos pontos de antena coletiva no Salão de Festas, Chillout Lounge e Fitness.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento um sistema de central de interfones, que possibilitará aos condôminos comunicarem-se entre si e com determinados locais das áreas comuns, de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação de 01 (um) ponto de telefone na unidade residencial. Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico, será entregue infraestrutura em locais estratégicos, que possibilitem a futura instalação de roteador para Wi-Fi nos ambientes Coworking, Sala de Reunião, Salão de Festas, Chillout Lounge e Fitness, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

11. TRATAMENTO ACÚSTICO

O projeto possui especificações que permitem atender o desempenho acústico exigido pelas normas em vigor.

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, legislações em vigor e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate a incêndio.

13. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

14. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSENKRUPP ou equivalente com as seguintes características:
- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição: conforme Projeto de Arquitetura.

15. PISCINA

O empreendimento possuirá área destinada a 1 (uma) piscina adulto com borda infinita e raia de 25m. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento, conforme projeto específico e especificações técnicas.

16. AR-CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional, através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, a execução das sancas e carenagens necessárias para a instalação da rede frigorígena ocorrerão por conta do mesmo após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto.

A unidade Studio receberá infraestrutura (carga e dreno) para 01 (um) ponto de ar-condicionado e as unidades de 01 e 02 dormitórios receberão 01 (um) ponto na sala de estar e 01 (um) ponto na suíte.

Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar-condicionado tipo Split/Cassete, nas seguintes áreas comuns: Portaria, Lobby Residencial, Coworking, Sala de Reunião, Salão de Festas, Chillout Lounge e Fitness.

17. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de um elevador, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões, ar-condicionado, tomadas e interfone), bombas de recalque e sucção, conforme projeto específico.

18. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do Projeto de Instalações.

19. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar, para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidrossanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos a serem elaborados por empresa especializada, com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas. Serão entregues toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados. Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

21. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de aquecimento central a gás, a fim de alimentar com água quente a cuba da APA, cuba e ducha do banheiro.

22. CHUVEIRO

Nas unidades privativas, o chuveiro não será entregue. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas chuveiro com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

23. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medidor individual de consumo de água.

24. MEDIÇÃO DE GÁS

O condomínio será entregue com medição coletiva de gás para o abastecimento do sistema de aquecimento central. O rateio entre as unidades será feito pelo condomínio. Não haverá ponto de gás nas unidades autônomas.

25. AQUECIMENTO SOLAR

UNIDADES AUTÔNOMAS: no empreendimento foi prevista infraestrutura para futura instalação, por parte do condomínio, do sistema de aquecimento solar para atender as unidades privativas. Se instalado, o sistema funcionará em conjunto com o aquecedor central.



26. ACABAMENTOS PAVIMENTO-TIPO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SALA DORMITÓRIO APA CIRCULAÇÃO	Contrapiso para receber revestimento h=1,8cm	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso, cor branca	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LAVABO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso, cor branca	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
BANHEIRO	Porcelanato	Porcelanato na parede do box e pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso nas demais paredes	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
ÁREA TÉCNICA	Porcelanato	Conforme Projeto Fachada	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou sanca

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso, forro de gesso e/ou sanca

Observações: devido ao encaminhamento das instalações, alguns forros serão rebaixados ou serão criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

27. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: os batentes, portas e guarnições de madeira ou alumínio e/ou PVC terão dimensões variáveis, conforme Projeto de Arquitetura. Todas as portas serão da marca SINCOL ou RANDA ou MADEPAR ou LAVRASUL ou VERTI ou PORMADE ou equivalente.
Caixilhos: serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o Projeto Arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do Projeto de Caixilhos e consultoria acústica.
Guarda-corpos: serão em alumínio e/ou PVC e/ou ferro com pintura eletrostática, conforme Projeto de Arquitetura.
Vidros: incolores miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas Técnicas.
Ferragem: as fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

28. EQUIPAMENTOS DO BANHEIRO

Louças: será entregue bacia sanitária do tipo caixa acoplada com duplo acionamento e cuba de embutir no banheiro. Será da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.
Metais: serão entregues misturador de bancada, chuveiro, misturadores no ponto do chuveiro e registros (quando existentes). Serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente. Será ofertada no Tegra ID opção de ducha higiênica com derivação da bacia sanitária. Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, não será entregue ponto para ducha higiênica.
Bancadas: o tampo da bancada será em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.
Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

29. EQUIPAMENTOS DA APA (ÁREA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS)

Bancadas: o tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.
Cuba: será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente.
Metais: serão entregues um misturador de mesa na bancada e registros (quando existentes). Serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.
Pontos elétricos: tomada para um frigobar, micro-ondas, cooktop elétrico, depurador de ar, máquina lava e seca (3kg) e uso geral sobre a bancada. Nas unidades de 01 e 02 dormitórios será entregue uma tomada para máquina de lavar louça. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.
Pontos hidráulicos: previsão de ponto hidráulico para filtro.

30. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados de acordo com os Projetos de Decoração e Paisagismo.

1º SUBSOLO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex PVA aplicada sobre laje
BICICLETÁRIO	Pintura epóxi	Pintura látex aplicada sobre gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
RAMPAS DE VEÍCULOS	Ladrilho hidráulico	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex PVA aplicada sobre concreto
VESTIÁRIOS FUNC. MASCULINO E FEMININO	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
APA FUNCIONÁRIOS	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
DML	Cerâmica	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
CENTRO DE MEDIÇÃO/ DG	Concreto acabado	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex PVA aplicada sobre concreto
ADMINISTRAÇÃO	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
DEPÓSITOS	Cerâmica	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
SALA DE QUADROS	Concreto acabado	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex PVA aplicada sobre concreto
RESERVATÓRIOS/A.C/ PRESSURIZAÇÃO	Concreto acabado	Pintura látex aplicada sobre bloco	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LOBBY DE ENTRADA	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso e forro de madeira
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
PORTARIA /A.C.	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso	Pintura acrílica aplicada sobre forro de gesso
WC PORTARIA	Cerâmica	Cerâmica	Pintura acrílica aplicada sobre forro de gesso
WC ACESSÍVEL LOBBY	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
DELIVERY	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
DEP. DE LIXO	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso
RAMPAS DE VEÍCULOS	Ladrilho hidráulico	Pintura látex aplicada sobre bloco	-

1º PAVIMENTO LAZER

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
LAVANDERIA	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre gesso liso e/ou sanca
COWORKING	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
SALA DE REUNIÃO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
COPA FESTAS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
WC PNE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
CHILLOUT LOUNGE	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
WC PNE CHILLOUT	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso

1º PAVIMENTO LAZER EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PRAÇA FESTAS	Porcelanato	-	Pergolado
CHURRASQUEIRA GOURMET	Porcelanato	-	-
PET PLACE	Grama	-	-

27º PAVIMENTO - LAZER

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
SAUNA	Madeira	Madeira (conf. projeto específico de sauna)	Madeira (conf. projeto específico de sauna)
WC PNE SAUNA	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
FITNESS	Vinílico	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca
WC PNE FITNESS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso

27º PAVIMENTO LAZER EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BAR PISCINA	Porcelanato	-	Pergolado
APOIO BAR	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso
DECK PISCINA	Porcelanato e madeira	-	-
PISCINA E SPA	Porcelanato	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado e/ou cimentado	Pintura aplicada sobre alvenaria ou concreto	Concreto
COBERTURA	Laje impermeabilizada	Conforme fachada	-

Observações: os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou PORTOBELLO ou JATOBÁ ou NGK.

31. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS


Louças: serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento e lavatório de embutir ou semiencaixe ou sobrepor (conforme Projeto de Decoração) nos WCs. As louças serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba copa: será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente.

Metais: serão entregues torneiras para água fria e registros no WC e copa. Os metais serão da marca DECA ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Quaisquer peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e APA (área de preparação de alimentos) e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar-condicionado; equipamentos de APA (área de preparação de alimentos) (geladeira, fogão, lava-louças etc.); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificados em projeto). Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como TV, notebook, videogame.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar-condicionado em exposição na unidade decorada não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a serem definidas pelo Projeto Executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os mármores e granitos, por se tratarem de pedras naturais, poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do empreendimento, encontram-se aqui descritos.

9. O programa de modificação "Tegra ID" tem a previsão de ser iniciado em até 06 (seis) meses do início de obra. Serão oferecidos:

- Opções de planta predefinidas pela Incorporadora para as unidades de 01 dormitório;
- 3 (três) kits de acabamentos predefinidos pela Incorporadora;
- Kits opcionais: fechadura eletrônica porta social, rede frigorígena para ar-condicionado, motorização da persiana do caixilho do dormitório (apenas unidades de 01 dormitório), infra para desembacador de espelho e toalheiro aquecido no banho.

Os kits terão valores adicionais ao adquirente. O atendimento possui duração máxima de 30 dias, aproximadamente. Após esse período, o programa será finalizado. Para participar deste programa, o adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplemento das parcelas do preço de aquisição, e optando o adquirente por aderir ao "Tegra ID", será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos Projetos Executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste Memorial Descritivo, que rubricado entre as partes, é parte integrante do Instrumento de Compra e Venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em Projeto de Paisagismo específico, que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e os projetos do empreendimento serão disponibilizados após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no "Manual do Proprietário", publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento, juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no Instrumento de Venda e Compra a serem cumpridas para o recebimento das mesmas.

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.



