

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento de uso misto, com projeto de autoria do escritório de arquitetura “LE Arquitetos”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Alex Hanazaki Paisagismo” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques Arquitetura e Interiores”. Implantado em um terreno de 2.681,72m² dos quais 115,57m² serão doados para a prefeitura gerando uma área remanescente de 2.566,15m², que será composto de 01 torre com 31 (trinta e um) pavimentos no total. O empreendimento será composto por 3 (três) subcondomínios independentes, o primeiro contemplando unidades autônomas residenciais, outro composto por conjuntos comerciais e o outro composto por 1 (uma) loja.

O Setor Comercial será composto por térreo e 3 (três) pavimentos com conjuntos comerciais. No 2º ao 4º pavimento, haverá 63 (sessenta e três) conjuntos comerciais e no 2º pavimento uma praça de uso exclusivo do subcondomínio comercial. O acesso principal será feito no térreo pela Rua Cel. Jose Eusebio.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado na Rua Cel. José Eusébio, 137 Higienópolis, São Paulo, SP

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria, vidro e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Sistema elétrico para controle da porta de entrada de acesso ao condomínio (pedestres) e acionamento através do balcão do Lobby Recepção.
- Circuito fechado de TV, com câmaras instaladas na porta de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) em locais estratégicos para futura extensão do sistema por parte do condomínio;
- Proteção perimetral entregue com infravermelho.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura;
- Revestimentos metálico ou equivalente;
- Elementos vazados de concreto.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas. As unidades autônomas serão entregues com quadro geral (energia) a distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificadas em projeto. As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de

disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

7. TELEFONIA INTERNA

As unidades autônomas serão entregues com um quadro geral a distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário.

8. TELEFONIA EXTERNA E SISTEMA

As unidades autônomas serão entregues com quadro geral a distribuição a partir do quadro e cabeamento e interligações necessárias até o shaft será por conta do proprietário.

9. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wifi no Lobby, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

12. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

13. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar condicionado por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, a execução das sancas e carenagens necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto.

Será previsto 01 ponto de ar condicionado na unidade autônoma (conjuntos comerciais), conforme projeto específico.

Conforme projeto específico, serão entregues com a previsão (carga elétrica e dreno) no Lobby Recepção para futura instalação dos equipamentos e rede frigorígena por conta do condomínio.

14. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia compartilhado com o subcondomínio residencial, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento do 01 (um) elevador, Lobby sistema de segurança incluindo automatização da porta de entrada, iluminação, bombas de recalque e sucção conforme especificações do projeto de instalações elétricas.

15. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento bombas de sucção e recalque, compartilhadas com o subcondomínio residencial, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

16. EXAUSTÕES

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento dos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, esgoto, águas pluviais e incêndio. As unidades do último pavimento terão o encaminhamento hidráulico do junto ao teto. O reservatório de água será compartilhado com subcondomínio denominado loja.

18. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medidor individual de consumo de água.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

19. ACABAMENTOS PAVIMENTO TIPO

UNIDADE AUTÔNOMA

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
CONJUNTO COMERCIAL	Concreto rebaixado para receber piso elevado a ser executado pelo proprietário	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Concreto aparente pronto para receber forro a ser executado pelo proprietário
LAVABO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
ÁREA TÉCNICA	Porcelanato	Conforme fachada	Pintura sobre forro de gesso

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura sobre forro de gesso
LAVABO PNE	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica aplicada sobre forro de gesso

Observações: devido ao encaminhamento das instalações alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

20. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Pormade ou Rohden ou equivalente.

Caixilho: Serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria

Guarda-Corpos: Serão em ferro e/ou alumínio e/ou PVC com pintura esmalte conforme projeto de arquitetura.

Vidros: Incolores e pontilhados nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

21. ÁREA TÉCNICA CONJUNTOS COMERCIAIS

Pontos elétricos: tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

22. LAVABO CONJUNTOS COMERCIAIS

Bancadas: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento, lavatório de embutir. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: Previsão para tomadas junto ao interruptor. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LOBBY RECEPÇÃO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LAVABO PNE LOBBY	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura aplicada sobre forro de gesso
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura aplicada sobre laje
CALÇADAS	Concreto	-	-

1º PAVIMENTO INTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LIXO OFFICES	Cerâmica	Cerâmica	Pintura aplicada sobre forro de gesso

2º PAVIMENTO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PRAÇA OFFICES	Piso cimentício	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE	Concreto acabado e ou/ cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente
CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado e ou/ cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente

COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-
------------------	-----------------------	---	---

Observações: Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

23. WCS PNE

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento, lavatório de embutir ou semi-encaixe ou lavatório com coluna suspensa. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria e registros no WC. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Todas as peças de decoração nos conjuntos comerciais constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como: armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro, prateleiras, cadeiras de escritório, painéis de marcenaria, estações de trabalho, bandeira nas portas, carpetes, espelhos, equipamentos de ar condicionado, equipamentos de copa (geladeira, fogão, lava-louças...), frontão e bases para fixação de armários, forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. O Programa de Modificação "Tegra ID" foi encerrado no dia 30/09/2022. As unidades adquiridas após esta data não poderão realizar alterações na unidade.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação

à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.