

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento residencial, com projeto de autoria internacional Lissoni & Partners para arquitetura, paisagismo e interiores. Implantado em um terreno de 3.054,96 m², será composto de 01 (uma) torre com 01 (um) pavimento com 04 (quatro) unidades giardino, 22 (vinte e dois) pavimentos tipos com 04 (quatro) unidades por andar e 01 (um) pavimento cobertura duplex com 04 (quatro) unidades duplex.
Os equipamentos de lazer encontram-se no térreo.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Rua Ibaragui Nissui, 166 – Chácara Klabin, Município de São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será parcialmente cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita de segurança (caixilhos internos e portas blindadas - vidros blindagem nível 3 A, alvenaria preenchida com graute);
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Câmeras de segurança entregues nos acessos/portões infra seca para câmeras perimetrais, acessos de escadas, e elevadores do embasamento (subsolos e pavimento lazer);
- Proteção perimetral entregue com sensor IP.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura e detalhes em cerâmica;
- Brise em alumínio ou equivalente.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificadas em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

A não observância das referidas normas e regulamentos ensejará responsabilidade ao Condomínio, seu corpo diretivo, ao proprietário da unidade e ao usuário do equipamento, conforme o caso.

7. ANTENA COLETIVA OU TV POR ASSINATURA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação dos sistemas de antena coletiva ou TV por assinatura na sala, dormitórios e terraço (01 ponto por ambiente). Para TV por assinatura caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar.

ÁREA COMUM: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na brinquedoteca, salão de jogos e fitness.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfonos, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue infraestrutura seca (eletrodutos guiados e espelhos cegos) possibilitando a instalação de telefone na sala e dormitórios (01 ponto por ambiente). Caberá ao proprietário a instalação da rede interna da sua unidade, bem como a interligação até o shaft do andar.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wifi nos ambientes portaria, lobby, fitness, salão de festas, gourmet, jogos e brinquedoteca, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio, bem como a interligação externa até o local a ser indicado pelo provedor.

11. TRATAMENTO ACÚSTICO

O projeto possui especificações que permitem atender o desempenho acústico exigido pelas normas em vigor.

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

13. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

14. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

Os elevadores sociais serão entregues com sistema de biometria. Como as unidades apresentam halls privativos nos elevadores sociais, fica o adquirente ciente da necessidade de acesso para efeito de manutenção, inspeção e resgate por pessoa autorizada, quando não for possível efetuar esta operação de outra forma.

15. PISCINAS

O empreendimento possuirá área destinada a 03 (três) piscinas: 01 (uma) infantil descoberta, 01 (uma) adulta descoberta com raia de 25m, 01 (uma) piscina adulto coberta com correnteza e um spa. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas. As piscinas estarão preparadas para a instalação de trocador de calor, por parte do condomínio.

16. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, a execução das sancas e carenagens necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto.

Os ambientes que receberão a previsão de infraestrutura para ar condicionado são: sala, dormitórios e terraço.

Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar condicionado nas seguintes áreas comuns: Portaria, fitness, salão de festas, massagem, gourmet, jogos e brinquedoteca.

17. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de um elevador por torre, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões, ar condicionado, tomadas e interfone), bombas de recalque e sucção conforme projeto específico.

18. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento, bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

19. EXAUSTÕES

Será executada infraestrutura (duto de exaustão) para futura instalação de uma coifa na cozinha. A instalação da coifa fica a cargo do proprietário.

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

21. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de tubulações para futura instalação por parte do proprietário, de um sistema de aquecimento de passagem a gás a fim de alimentar com água quente a cozinha e os banheiros das unidades (duchas e pias). No lavabo e no banheiro de serviço não haverá aquecimento de água.

Em todas as unidades, haverá previsão de ponto para chuveiro elétrico no banheiro de serviço.

22. DUCHAS

Nas unidades privativas, as duchas não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas duchas com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

Nas áreas comuns, serão entregues as duchas da sala de massagem, piscina coberta/sauna e piscina descoberta.

Haverá previsão para chuveiro elétrico nos vestiários de funcionários.

23. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medição individual de consumo de água.

24. MEDIÇÃO DE GÁS

O empreendimento será entregue com medição coletiva de gás. Dentro das unidades, serão entregues medidores individualizados, para futura instalação de sistema de medição remota a cargo do condomínio.

25. AQUECIMENTO SOLAR

UNIDADES AUTÔNOMAS: Será entregue em funcionamento o sistema de placas solares projetado para atender o aquecimento de água dos banheiros sociais e cozinha das unidades em conjunto com o sistema de aquecimento a

gás previsto na unidade, conforme cálculo de demanda exigida pelas normas em vigor. Caberá ao proprietário a instalação do aquecedor de passagem da unidade autônoma.

ÁREA COMUM: Haverá infraestrutura para ampliação do sistema para atendimento da climatização das piscinas.

26. PONTO DE CARREGAMENTO PARA CARRO ELÉTRICO

Poderá ser entregue 01 (um) ponto de carregamento elétrico (ponto de tomada cabeado com o equipamento instalado) para veículos no 3º pavimento, desde que observada a legislação vigente, que poderá ser alterada a qualquer tempo, a exclusivo critério do Corpo de Bombeiros e/ou demais órgãos competentes.

A instalação e utilização de carregadores elétricos está sujeita a regulamentação e normas aplicáveis, que poderão sofrer alterações a qualquer tempo, a exclusivo critério do Corpo de Bombeiros e/ou demais órgãos competentes. A não observância das referidas normas e regulamentos ensejará responsabilidade ao Condomínio, seu corpo diretivo, ao proprietário da unidade e ao usuário do equipamento, conforme o caso.

27. ANCORAGEM

Para manutenção da fachada, foram previstos ganchos de ancoragem nos peitoris/platibandas das unidades privativas.

Esses pontos não podem ser removidos ou obstruídos. Os proprietários dessas unidades deverão ceder acesso sempre que necessário para manutenção do empreendimento.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

27. ACABAMENTOS PAVIMENTO GARDEN | TIPO | DUPLEX

UNIDADE AUTÔNOMA

A incorporadora entregará a unidade respeitando as condições de habitabilidade definidas pelas normas e legislação vigentes.

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Contrapiso	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Laje aparente
SALAS / DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÃO	Contrapiso	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Laje aparente
BANHEIROS	Contrapiso	Gesso liso e/ou massa sobre bloco	Laje aparente
TERRAÇOS	Contrapiso	Conforme projeto de fachada	Pintura aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca de gesso
LAVABO	Contrapiso	Gesso liso e/ou massa sobre bloco	Laje aparente
DESPENSA	Contrapiso	Gesso liso e/ou massa sobre bloco	Laje aparente
COZINHA	Contrapiso	Gesso liso e/ou massa sobre bloco	Laje aparente
BANHO SERVIÇO	Porcelanato	Porcelanato	Pintura aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca de gesso

ÁREA SERVIÇO	Contrapiso	Gesso liso e/ou massa sobre bloco	Laje aparente
ÁREA TÉCNICA	Porcelanato	Conforme projeto de fachada	Pintura aplicada sobre forro de gesso e/ou sanca de gesso
PISCINA DUPLEX	Pastilha	Pastilha	Laje aparente
DECK PISCINA DUPLEX	Porcelanato ou Madeira	Não se aplica	Laje aparente

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SERVIÇO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura aplicada sobre forro de gesso

Observações: devido ao encaminhamento das instalações alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações.

28. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, PVC ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. As portas serão da marca Sincol ou Pormade ou Rohden ou Inova ou equivalente.

Caixilhos: Serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou PVC, com persiana de enrolar nos caixilhos dos dormitórios, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria acústica.

O dormitório reversível no tipo e a suíte 02 do duplex não terão persiana.

Guarda-Corpos: serão em alumínio e/ou ferro com pintura esmalte e/ou eletrostática e vidro conforme projeto de arquitetura.

Vidros: Incolores e pontilhados ou mini boreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

29. BANHEIRO DE SERVIÇO

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório com coluna e/ou suspenso. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Será entregue torneira de mesa no banheiro, misturadores no ponto do chuveiro e registros. Serão da marca DECA ou equivalente. O chuveiro não será entregue.

Pontos elétricos: ponto de tomada para uso geral e para chuveiro. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto hidráulico para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas dos banheiros das unidades residenciais serão verticais e aparentes.

Revestimentos: Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

30. BANHEIROS SOCIAIS E LAVABO

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Ponto hidráulicos: As tubulações hidráulicas dos banheiros das unidades residenciais serão horizontais e aparentes. Haverá carenagem para proteção das mesmas.

31. COZINHA

Pontos elétricos: Previsão para tomadas dos equipamentos especificados e de uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto hidráulico para os equipamentos especificados. As tubulações hidráulicas da cozinha das unidades residenciais serão verticais e aparentes.

Equipamentos: Previsão para geladeira, micro-ondas, fogão ou cooktop e forno elétrico, coifa, máquina de lavar louça e filtro.

32. ÁREA DE SERVIÇO

Pontos elétricos: tomada para máquina de lavar roupas, tomada para máquina de secar roupas, aquecedor de passagem e tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto para máquina de lavar roupa, ponto para tanque e ponto de gás para aquecedor de passagem. As tubulações hidráulicas serão verticais e aparentes. Haverá carenagem para proteção das mesmas.

33. TERRAÇO SOCIAL

Pontos hidráulicos: Será entregue infraestrutura com ponto de água fria e esgoto para uma futura instalação de bancada com cuba e torneira. Poderá haver carenagem para proteção das mesmas.

Pontos de exaustão: Será entregue infraestrutura para exaustão da churrasqueira.

O kit churrasqueira com bancada, cuba e torneira será oferecido com custo adicional através do programa Tegra ID. Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID será entregue somente os pontos de água, esgoto e exaustão da coifa para futura instalação, por conta do proprietário.

Pontos elétricos: Tomada de uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou WEG ou PRIMUS ou equivalente.

Forro: O ambiente será entregue com forro.

34. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/ DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

SUBSOLOS (1º/2º/3º)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	Pintura epóxi	Faixa de sinalização em pintura, conforme projeto de comunicação visual	Laje aparente
RAMPAS DE VEÍCULOS	Ladrilho Hidráulico ou concreto ranhurado	Pintura aplicada sobre bloco e/ou concreto	Laje aparente
ESCADA DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre massa	Pintura aplicada sobre laje
ÁREAS TÉCNICAS	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco e/ou concreto	Laje aparente
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DML	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
BICICLETÁRIO	Pintura epóxi	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso

VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS	Revestimento cerâmico	Composição de revestimento cerâmico e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
APA FUNCIONÁRIOS	Revestimento cerâmico	Composição de revestimento cerâmico e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DEPÓSITOS	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura aplicada sobre laje
DEPÓSITOS DE RESÍDUOS	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PORTARIA	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa	Pintura aplicada sobre forro de gesso
WC PORTARIA	Revestimento cerâmico	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre forro de gesso
ACESSO SOCIAL	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
ACESSO SERVIÇO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
LOBBY	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
DELIVERY	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
FITNESS	Vinílico e/ou emborrachado	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
COPA SALÃO DE FESTAS	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
GOURMET	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso

WC PCD	Revestimento cerâmico	Composição de revestimento e pintura	Pintura aplicada sobre forro de gesso
JOGOS	Porcelanato ou madeira	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
BRINQUEDOTECA	Vinílico	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso e revestimentos conforme projeto de decoração
PISCINA COBERTA	Revestimento cerâmico	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Madeira ecológica
MASSAGEM	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
VESTIÁRIO	Porcelanato	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de decoração	Pintura aplicada sobre forro de gesso
SAUNA	Madeira	Madeira	Madeira

TÉRREO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PISCINA INFANTIL	Pastilha	-	-
PISCINA ADULTO	Pastilha	-	-
SOLARIUM	Cimentício ou pedra	Conforme projeto de fachada	-
QUADRA RECREATIVA	Asfáltico	-	-
CHURRASQUEIRA	Cimentício ou pedra	-	-
PLAYGROUND	Emborrachado	Pintura aplicada sobre gesso liso e/ou massa e revestimentos conforme projeto de paisagismo	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE/ CASA DE MÁQUINAS/ RESERVATÓRIOS	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco e/ou concreto	Pintura aplicada sobre laje
COBERTURA	Concreto acabado	Pintura aplicada sobre bloco e/ou concreto	Pintura aplicada sobre laje

Observações:

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

35. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs.

As louças serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANKE ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria e registros no WC e copa. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:**

Todas as peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como:

Aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificado sem projeto); Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Projeto internacional desenvolvido pelo escritório Lissoni & Partners, com tropicalização feito pelos escritórios nacionais: Arquitetura “Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados”, paisagismo “Neusa Nakata Arquitetura Paisagística” e interiores “Paula Aveiro Arquitetos”.

3. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

4. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

5. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

6. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

7. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

8. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

9. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

10. O Programa de Modificação “Tegra ID” tem a previsão de ser iniciado no 2º semestre de 2025 ou em até 06 meses do início de obra. Será oferecido:

- 03 (três) kits de acabamentos pré-definidos pela Incorporadora;
- 04 (quatro) opções de plantas pré-definidas pela Incorporadora para unidades tipo e garden;
- Personalização para unidades duplex;
- Opcionais: churrasqueira a carvão com bancada, cuba e metal, fechadura eletrônica, aquecimento de piso nos banhos, rede frigorígena para ponto de ar condicionado na sala, dormitórios e terraço social, infra para futura instalação de toalheiro aquecido e desembacador de espelhos nos banhos, aspiração central.

Os kits terão valores adicionais ao Adquirente.

O atendimento possui duração máxima de 30 dias, aproximadamente. Após esse período, o programa será finalizado e não serão aceitas solicitações de alterações na unidade.

Para participar deste programa o Adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse, dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplência das parcelas do preço de aquisição, e optando o Adquirente em aderir ao “Tegra ID”, será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

11. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de compra e venda.

12. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

13. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, excluídos adornos, acessórios e utensílios decorativos, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

14. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

15. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves

16. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.

17. A incorporadora não é responsável pelo detalhamento do fechamento do terraço. Caso seja uma opção aprovada pelo condomínio após a assembleia de instalação o projeto de arquitetura deverá ser analisado pelo fabricante, respeitando as exigências de ventilação mínima, posicionamento de equipamentos como ar condicionados e aquecedores de passagem, e resistência do sistema estrutural para fixação do equipamento.

18. Os pisos e revestimentos cerâmicos das unidades serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

APROVAÇÃO DAS ÁREAS

Elaboração Produto:
nome responsável:
Aprovação ID:
nome responsável:
Aprovação Projetos:
nome responsável:
Aprovação Orçamentos:
nome responsável: