

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento com projeto de autoria do escritório de arquitetura “MCAA Arquitetos”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Marcelo Vassalo” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Claudia Albertini”. Implantado em um terreno de 1.826,11m², que será constituído de 01 (uma) torre e será composto por 02 (dois) setores: Setor Residencial e Setor Comercial. O Setor Residencial conterá 124 (cento e vinte e quatro) unidades autônomas – apartamentos, sendo 04 (quatro) unidades localizadas no 1º pavimento e 10 (dez) unidades por andar, localizadas do 2º pavimento ao 13º pavimento. O Setor Comercial conterá 01 (uma) unidade autônoma denominada LOJA, localizada no térreo da Torre.

Os equipamentos de lazer encontram-se no térreo e no 1º pavimento.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado Av. dos Imarés, 160 - Indianópolis, Município de São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita com vidros e portas blindas, e alvenaria preenchida;
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Circuito fechado de TV com câmeras de segurança instaladas nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) nos locais estratégicos para futura instalação por parte do condomínio;
- Proteção perimetral.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura e detalhes em molduras;
- Persiana dos caixilhos dos dormitórios no tom madeira
- Revestimento no tom madeira no embasamento.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificado em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

Nas áreas comuns será entregue a infraestrutura (tubulação seca e caixas) para futura instalação por parte do condomínio, de um sistema de som ambiente na sala de ginástica (fitness) e salão de festas.

No Box lavagem será entregue infraestrutura e equipamento para um carregador de carro elétrico.

7. ANTENA COLETIVA OU TV A CABO

Será instalado um sistema de antena coletiva para recepção dos sinais de TV aberta. Haverá também, a previsão de interligação para TV a cabo cujos equipamentos e cabeamento poderão ser executados pelo condomínio ou pelo morador após a entrega da obra.

UNIDADES AUTÔNOMAS: De acordo com projeto específico, será previsto ponto na sala e tubulação seca nos dormitórios e terraço.

ÁREA COMUM: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na churrasqueira, sala de ginástica (fitness) e salão de festas.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfonos, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue instalado o cabeamento para uma (01) linha telefônica por unidade autônoma, sendo que esta linha deverá ser obtida pelo adquirente junto à concessionária local após a entrega do empreendimento. Será previsto ponto na sala e tubulação seca nos dormitórios.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wifi na sala de ginástica (fitness), salão de festas e churrasqueira, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

11. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

12. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

13. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

14. PISCINAS

O empreendimento possuirá área destinada a 1 (uma) piscina adulto descoberta não aquecida. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas.

15. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar. A rede frigorígena será oferecida com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, quaisquer reformas em gesso e/ou alvenarias, necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma.

Os ambientes que receberão a infraestrutura (carga elétrica e dreno) para ar condicionado são: sala e dormitórios. Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar condicionado, nas seguintes áreas comuns: sala de ginástica (fitness), salão de festas e portaria.

16. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de um elevador, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões, ar condicionado, tomadas e interfone), bombas de recalque e sucção conforme projeto específico.

17. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento, bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

18. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros das unidades autônomas e ambientes das áreas comuns, sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

19. AUTOMAÇÃO

UNIDADES AUTÔNOMAS: Será entregue a infraestrutura (tubulação seca e caixas) para futura instalação por parte dos proprietários, de um sistema de automação para persiana de enrolar dos caixilhos. O equipamento para automação será oferecido com custo adicional através do programa Tegra ID.

20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás (podendo ser aparente), esgoto, águas pluviais e incêndio.

21. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de tubulações para futura instalação por parte do proprietário, de um sistema de aquecimento de passagem à gás a fim de alimentar com água quente a cozinha e os banheiros das unidades (duchas e pias).

22. DUCHAS

Nas unidades privativas, as duchas não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas duchas com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

23. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O sistema de medição de água fria será individual por apartamento, com os medidores no hall dos pavimentos tipos, obedecendo às normas da concessionária local.

24. MEDIÇÃO DE GÁS

Os apartamentos terão medição individualizada de gás, com os medidores instalados adequadamente em local ventilado, nos terraços.

25. AQUECIMENTO SOLAR**UNIDADES AUTÔNOMAS:**

No empreendimento foi previsto infraestrutura para futura instalação por parte do condomínio do sistema de aquecimento solar para atender as unidades privativas. Se instalado, o sistema funcionará em conjunto com o aquecedor de passagem de cada unidade, a ser adquirido pelo proprietário.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO**26. ACABAMENTOS PAVIMENTO TIPO/ GIARDINO****UNIDADE AUTÔNOMA**

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SALAS / DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÃO	Contrapiso preparado para receber revestimento h=1,8cm	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro ou sanca em gesso.

COZINHA	Porcelanato	Cerâmica (parede hidráulica) e Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso (demais paredes)	Pintura látex Acrílica sobre forro ou sanca em gesso
TERRAÇO (APTO FINAL 5)	Porcelanato	Cerâmica (parede hidráulica) e Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura ou Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso (demais paredes)	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
BANHEIROS	Porcelanato	Cerâmica	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
LAVABO (APTO FINAL 5)	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso cor branco	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
TERRAÇO SOCIAL	Porcelanato	Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL / CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso

Observações: devido à localização das instalações, alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

27. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, alumínio ou PVC terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

Janelas: Serão instaladas esquadrias de alumínio e/ou pvc com persiana de enrolar, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria acústica.

Guarda-Corpos: serão em alumínio e vidro conforme projeto de arquitetura.

Vidros: Incolores e pontilhados ou miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

28. EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada duplo acionamento e lavatório de embutir nos banheiros sociais. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues misturadores no ponto do chuveiro e do lavatório. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: haverá previsão de ponto para ducha higiênica derivando da bacia sanitária.

29. EQUIPAMENTOS LAVABO (APTO FINAL 5)

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada duplo acionamento e cuba de apoio. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Será entregue torneira da marca DECA ou DOCOL ou FABRIMAR ou equivalente

Bancadas: O tampo da bancada será em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

30. EQUIPAMENTOS DA COZINHA

Bancadas: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Será entregue misturador monocomando de bancada e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: tomada para geladeira, micro-ondas, fogão ou cooktop, forno elétrico, depurador, máquina de lavar louça e uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto hidráulico para filtro e geladeira.

31. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO

Pontos elétricos: tomada para máquina lava e seca, aquecedor de passagem e tomadas de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de pontos hidráulicos e ponto de gás para aquecedor de passagem.

Bancada / Cuba / Metal: São itens opcionais e serão oferecidos pelo Tegra ID com custo adicional para os apartamentos final 5.

Bancada: São itens opcionais e serão oferecidos pelo Tegra ID com custo adicional para os apartamentos final 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10

32. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/ DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

SUBSOLOS (1º E 2º)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL (SUBSOLO)	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso ou fórmica	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
ÁREAS TÉCNICAS	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco de concreto	Concreto aparente
APA FUNCIONÁRIOS	Porcelanato	Porcelanato	Pintura látex Acrílica sobre gesso liso
BICICLETÁRIO	Concreto acabado com pintura conforme projeto de decoração	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco de concreto conforme projeto de decoração	Concreto aparente
BOX LAVAGEM (VAGA PNE 2º SS)	Concreto acabado com pintura conforme Projeto de Decoração	Pintura conforme Projeto de Decoração	Pintura látex PVA sobre laje ou textura
RAMPA DE VEÍCULOS	Ladrilho Hidráulico	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS / ESTACIONAMENTO	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
DEPÓSITO	Porcelanato	Porcelanato	Pintura acrílica sobre laje

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme projeto de decoração.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
PORTARIA	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
WC PORTARIA	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso,	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
CIRCULAÇÃO / CLAUSURA	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
VESTIÁRIO PNE	Porcelanato	Porcelanato	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
DEPÓSITO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre gesso liso
ESCADARIAS DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre massa	Pintura látex PVA sobre laje ou textura ou concreto
DEPÓSITO DE LIXO	Porcelanato	Porcelanato	Pintura látex Acrílica sobre gesso liso
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS / ESTACIONAMENTO	Concreto acabado	Pintura latex acrílica sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
RAMPA DE VEÍCULOS	Ladrilho Hidráulico	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
ÁREAS TÉCNICAS	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco de concreto	Concreto aparente

TÉRREO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
JARDIM (PET PLACE)	Gramado	-	-
CALÇADAS	Composição de placas de concreto e/ou cimentado e/ou intertravado	-	-

1º PAVIMENTO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL / CIRCULAÇÃO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme projeto de decoração	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Decoração	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
COPA SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
WC'S PNE / WCS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Decoração	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
TERRAÇO COBERTO	Porcelanato	Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
ÁREAS TÉCNICAS	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco de concreto	Concreto aparente
CASA DE BOMBAS PISCINA	Porcelanato	Porcelanato	Pintura látex acrílica sobre laje
SALA DE GINÁSTICA (FITNESS)	Piso Vinílico ou equivalente	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Decoração	Pintura látex PVA sobre forro de gesso

1º PAVIMENTO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PLAYGROUND	Piso emborrachado ou similar.	-	-
CHURRASQUEIRA	Porcelanato	Ladrilho hidráulico e/ou granito conforme projeto de paisagismo.	Pintura látex PVA sobre laje e pergolado
PISCINA / DECK MOLHADO / LAVAPÉS	Porcelanato, conforme projeto de paisagismo	Porcelanato, conforme projeto de paisagismo	-
SOLÁRIO	Porcelanato, conforme projeto de paisagismo	-	-
PRAÇA DE CHEGADA	Porcelanato, conforme projeto de paisagismo	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE/ CASA DE MÁQUINAS/ RESERVATÓRIOS	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura
COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-

Observações:

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

33. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs.

As louças serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria nos WC e copas e registros. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. O empreendimento atenderá as normas técnicas vigentes e aplicáveis.
2. **NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:**
Todas as peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como:
Aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificado sem projeto); Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.
3. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.
4. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:
 - Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
 - Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
 - Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.
5. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores adquirentes à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Incorporadora.
6. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.
7. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

8. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

9. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

10. Será oferecido em momento oportuno conforme cronograma de obra opções de plantas e kits de acabamentos pré-definidos pela Incorporadora, podendo ter custos adicionais ao adquirente.

Para participar deste programa o adquirente deve manifestar seu interesse no prazo informado pela Incorporadora e estar em dia com suas obrigações assumidas e pactuadas com a Incorporadora. Caso haja parcelas em atraso, é fundamental que a situação financeira seja regularizada.

11. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de promessa de compra e venda.

12. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

13. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

14. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

15. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de promessa de compra e venda a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves.