

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS****1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento com projeto de autoria do escritório de arquitetura “Roberto Candusso Arquitetos Associados”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Benedito Abbud Arquitetura Paisagistica” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques Arquitetos Associados”. Implantado em um terreno de 2.428,88m<sup>2</sup>, que será composto de uma torre que conterá 04 (quatro) subsolos, com 01 (uma) unidade autônoma – LOJA, localizada no 1º subsolo; térreo; 26 (vinte e seis) pavimentos tipo, sendo: (a) do 1º ao 23º pavimentos, com 10 (dez) unidades autônomas em cada pavimento; (b) no 24º pavimento, 08 (oito) unidades autônomas; e (c) no 25º e 26º pavimentos com 06 (seis) unidades autônomas em cada pavimento. O apartamento do zelador encontra-se no térreo elevado e os equipamentos de lazer encontram-se no pavimento térreo elevado e 24º pavimento.

**2. LOCALIZAÇÃO**

O referido empreendimento está localizado à Rua Caio Prado, 275 – Consolação, Município de São Paulo, SP.

**3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES**

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

**4. SISTEMA DE SEGURANÇA**

Todo o terreno será cercado com muros/paredes de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita blindada (vidros e portas blindadas e alvenaria preenchida);
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Circuito fechado de TV com câmeras de segurança instaladas nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) nos locais estratégicos para futura instalação por parte do condomínio;
- Proteção perimetral conforme pontos determinados em projeto específico.

**5. FACHADA**

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura e molduras;
- Empena em concreto aparente ou similar.

**INSTALAÇÕES PREDIAIS****6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificado em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

#### **7. ANTENA COLETIVA OU TV A CABO**

Será instalado um sistema de antena coletiva para recepção dos sinais de TV aberta. Haverá também, a previsão de interligação para TV a cabo cujos equipamentos e cabeamento poderão ser executados pelo condomínio ou pelo morador após a entrega da obra.

UNIDADES AUTÔNOMAS: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na sala e dormitórios.

ÁREA COMUM: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos no salão de festas, salão de festas gourmet, brinquedoteca, salas de reuniões, salão de jogos, sala personal, fitness e sky bar.

#### **8. TELEFONIA INTERNA**

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfonos, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

#### **9. TELEFONIA EXTERNA**

Será entregue instalado o cabeamento para uma (01) linha telefônica por unidade autônoma, sendo que esta linha deverá ser obtida pelo adquirente junto à concessionária local após a entrega do empreendimento. As instalações deverão atender em cada unidade: a sala, dormitórios, suíte e cozinha.

#### **10. INTERNET**

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wi-fi nas áreas comuns, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

#### **11. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

#### **12. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

#### **13. ELEVADORES**

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

#### **14. PISCINAS**

O empreendimento possuirá área destinada a 2 (duas) piscinas: 1 (uma) infantil descoberta, 1 (uma) adulta coberta com raia de 25m. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas. A piscina coberta será entregue com a água climatizada através de sistema solar com complemento à gás ou elétrico.

#### **15. AR CONDICIONADO**

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar. A rede frigorígena e sancas de gesso serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, quaisquer reformas em gesso e/ou alvenarias, necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma.

Os ambientes que receberão a infraestrutura para ar condicionado são: Sala e dormitórios.

Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar condicionado tipo Split, nas seguintes áreas comuns: salão de festas, gourmet, brinquedoteca, home office, salão de jogos, massagem, sala multi uso, fitness e sky bar.

#### **16. GERADOR**

Será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de um elevador por torre, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões, ar condicionado, tomadas e interfone), bombas de recalque e sucção conforme projeto específico.

#### **17. BOMBAS**

Serão instaladas e entregues em funcionamento, bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

#### **18. EXAUSTÃO MECÂNICA**

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

#### **19. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

#### **20. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA**

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de tubulações para futura instalação por parte do proprietário, de um sistema de aquecimento de passagem à gás a fim de alimentar com água quente a cozinha e os banheiros das unidades (duchas e pias).

#### **21. DUCHAS**

Nas unidades privativas, as duchas não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas duchas com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

#### **22. MEDIÇÃO DE ÁGUA**

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de água. Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe infraestrutura para medição individual de água.

#### **23. MEDIÇÃO DE GÁS**

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de gás.

Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe infraestrutura para futura instalação por parte do adquirente de medidor na unidade.

#### **24. AQUECIMENTO SOLAR**

Serão entregues as placas solares instaladas na laje de cobertura do pavimento Térreo para climatização da água da piscina coberta.

No empreendimento foi previsto infraestrutura para futura instalação por parte do condomínio do sistema de aquecimento solar para atender as unidades privativas. Se instalado, o sistema funcionará em conjunto com o aquecedor de passagem de cada unidade, a ser adquirido pelo adquirente.

**ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO**

**25. ACABAMENTOS PAVIMENTOS TIPOS**

**UNIDADE AUTÔNOMA**

| AMBIENTE                                        | PISOS                                                | PAREDES                                                                                                                                                           | TETO                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>SALAS /<br/>DORMITÓRIOS /<br/>CIRCULAÇÃO</b> | Contrapiso preparado para receber revestimento h=2cm | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.                                                                                                           | Pintura látex PVA sobre gesso liso e/ou forro ou sanca em gesso |
| <b>COZINHA</b>                                  | Porcelanato                                          | Cerâmica (parede hidráulica) e Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso. (demais paredes)                                                           | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                     |
| <b>TERRAÇO</b>                                  | Porcelanato                                          | Cerâmica (parede hidráulica) e Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura ou Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso (demais paredes) | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                     |
| <b>BANHEIROS</b>                                | Porcelanato                                          | Cerâmica                                                                                                                                                          | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                     |

**ÁREAS COMUNS**

| AMBIENTE                   | PISOS       | PAREDES                                                 | TETO                                   |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>HALL DOS ELEVADORES</b> | Porcelanato | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso. | Pintura látex PVA sobre forro de gesso |

Observações: devido à localização das instalações, alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

**26. ESQUADRIAS E VIDROS**

**Portas:** Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

**Janelas:** Serão instaladas esquadrias de alumínio com persiana de enrolar nos dormitórios, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria acústica.

As suítes dos apartamentos 102, 104, 106 e 108 terão portas de alumínio com as características acima, porém, sem persiana.

**Guarda-Corpos:** serão em ferro com pintura esmalte conforme projeto de arquitetura.

**Vidros:** Incolores e pontilhados ou miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

**Ferragem:** As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

## 27. EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS

**Louças:** Serão entregues bacias sanitárias com caixa acoplada duplo acionamento e cuba de embutir nos banheiros sociais. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

**Metais:** Serão entregues misturadores no ponto do chuveiro e do lavatório. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

**Bancadas:** Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

**Pontos elétricos:** ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

**Pontos hidráulicos:** haverá previsão de ponto para ducha higiênica derivando da bacia sanitária.

## 28. EQUIPAMENTOS DA COZINHA

**Bancadas:** O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

**Cuba:** Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

**Metais:** Será entregue misturador de bancada e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

**Pontos elétricos:** tomada para geladeira, micro-ondas, fogão, depurador, máquina de lavar louça e uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

## 29. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO

**Bancada:** É um item opcional e será oferecido pelo Tegra ID.

**Pontos elétricos:** Tomada para máquina lava e seca, aquecedor de passagem e tomada de uso geral. Tomada de uso geral sobre a bancada (opcional) e tomada para churrasqueira elétrica (exceto final 01). Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

**Pontos hidráulicos:** Previsão de ponto para máquina de lavar roupa e ponto de gás para aquecedor de passagem.

## 30. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/ DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

### SUBSOLOS (1º/2º/3º/4º)

| AMBIENTE                                  | PISOS                                        | PAREDES                                                                                | TETO                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| HALL SOCIAL<br>(1ºSUBSOLO)                | Porcelanato                                  | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores | Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso            |
| PORTARIA                                  | Cerâmica                                     | Laminado melamínico                                                                    | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                             |
| WC PORTARIA                               | Cerâmica                                     | Cerâmica ou laminado melamínico                                                        | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                             |
| BICICLETÁRIOS<br>(1º e 3ºsubsolos)        | Pintura epóxi, conforme projeto de decoração | Conforme Projeto de Interiores                                                         | Concreto aparente ou pintura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso |
| HALL DOS ELEVADORES                       | Porcelanato                                  | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.                                | Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso            |
| ESTACIONAMENTO/<br>CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS | Concreto acabado                             | Pintura latex acrílica sobre bloco e/ou concreto                                       | Concreto aparente ou pintura sobre concreto                             |

|                                                                                           |                            |                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ESCADARIAS DE INCÊNDIO</b>                                                             | Cimento acabado            | Pintura látex PVA sobre massa                           | Pintura látex PVA sobre laje ou textura                      |
| <b>RAMPAS</b>                                                                             | Ladrilho Hidráulico        | Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto             | Concreto aparente ou pintura sobre concreto                  |
| <b>ÁREAS TÉCNICAS (RESERVATÓRIOS, PRESSURIZAÇÃO, CENTRO DE MEDIÇÃO, TELECOM, GERADOR)</b> | Concreto acabado           | Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto             | Concreto aparente ou pintura sobre concreto                  |
| <b>LIXO/ DEPÓSITOS/ DML/ CASA DE BOMBAS</b>                                               | Cerâmica                   | Cerâmica                                                | Concreto aparente ou pintura sobre concreto                  |
| <b>COPA/ VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS</b>                                                      | Cerâmica                   | Cerâmica                                                | Pintura Acrílica sobre forro de gesso                        |
| <b>LOJA/ DEPÓSITO</b>                                                                     | Porcelanato e/ou cerâmica. | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso. | Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso |
| <b>WC LOJA</b>                                                                            | Porcelanato e/ou cerâmica. | Pintura acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.  | Pintura Acrílica sobre forro de gesso                        |
| <b>DEPÓSITOS PRIVATIVOS (Para as unidades de 76/77m² do 16º ao 24º pavimento)</b>         | Cerâmica.                  | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso. | Concreto aparente ou pintura sobre concreto                  |
| <b>CALÇADAS</b>                                                                           | Piso Intertravado          | -                                                       | -                                                            |

**PAVIMENTO TÉRREO E LAZER 24º PAVIMENTO**

| AMBIENTE                                                                                         | PISOS                                        | PAREDES                                                                                | TETO                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>HALL DOS ELEVADORES</b>                                                                       | Porcelanato                                  | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores | Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso |
| <b>SALÃO DE FESTAS/ FESTAS GOURMET</b>                                                           | Porcelanato                                  | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores | Pintura látex PVA sobre forro de gesso                       |
| <b>COPA DO SALÃO DE FESTAS</b>                                                                   | Porcelanato                                  | Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.                           | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                  |
| <b>VESTIÁRIOS/ WCS/ PNE</b>                                                                      | Cerâmica                                     | Cerâmica e/ ou Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.            | Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso                  |
| <b>BRINQUEDOTECA/ FITNESS/ SALA MULTI USO/ SALÃO DE JOGOS/ SALA DE MASSAGEM/ SALA DE REUNIÃO</b> | Piso Vinílico ou Emborrachado ou equivalente | Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores | Pintura látex PVA sobre forro de gesso                       |

|                                                              |                                        |                                                                                                                                 |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PISCINA COBERTA/<br/>LAVA PÉS</b>                         | Piscina: pastilha<br>Piso: Porcelanato | Piscina: pastilha<br>Parede: Pintura acrílica<br>PVA aplicada sobre massa<br>e/ou gesso liso, conforme<br>Projeto de Paisagismo | Forro em PVC                                                                 |
| <b>APTO ZELADOR: SALA /<br/>DORMITÓRIOS /<br/>CIRCULAÇÃO</b> | Cerâmica                               | Pintura látex PVA aplicada<br>sobre massa e/ou gesso<br>liso.                                                                   | Pintura látex PVA sobre<br>gesso liso e/ou forro ou<br>sanca em gesso        |
| <b>APTO ZELADOR: BANHOS<br/>COZINHA/ A.SERVIÇO</b>           | Cerâmica                               | Cerâmica                                                                                                                        | Pintura látex PVA sobre<br>gesso liso e/ou forro ou<br>sanca em gesso        |
| <b>SKY BAR<br/>(24º PAVIMENTO)</b>                           | Porcelanato                            | Pintura látex PVA aplicada<br>sobre massa e/ou gesso<br>liso, conforme Projeto de<br>Interiores                                 | Pintura látex PVA sobre forro<br>de gesso ou forro em<br>madeira ou laminado |
| <b>COPA - SKY BAR<br/>(24º PAVIMENTO)</b>                    | Porcelanato                            | Pintura látex acrílica<br>aplicada sobre massa e/ou<br>gesso liso.                                                              | Pintura látex Acrílica sobre<br>forro de gesso                               |
| <b>W.C/ PNE – SKY BAR<br/>(24º PAVIMENTO)</b>                | Porcelanato                            | Pintura látex acrílica<br>aplicada sobre massa e/ou<br>gesso liso.                                                              | Pintura látex Acrílica sobre<br>forro de gesso                               |

#### TÉRREO EXTERNO

| AMBIENTE                                                | PISOS                                      | PAREDES                                                                                                              | TETO                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>PISCINA INFANTIL/<br/>SOLÁRIO</b>                    | Piscina: pastilha<br>Piso: Porcelanato     | Piscina: pastilha<br>Conforme projeto de<br>Paisagismo                                                               |                                                |
| <b>QUADRA RECREATIVA</b>                                | Base asfáltica ou resina ou<br>equivalente | Pintura látex PVA aplicada<br>sobre massa e/ou gesso<br>liso, conforme Projeto de<br>Paisagismo                      |                                                |
| <b>CHURRASQUEIRAS/<br/>PRAÇA ESTAR/<br/>CIRCULAÇÕES</b> | Porcelanato                                | Pintura látex PVA aplicada<br>sobre massa e/ou gesso<br>liso, conforme Projeto de<br>Paisagismo e/ou<br>Arquitetura. | Pintura látex Acrílica sobre<br>forro de gesso |
| <b>PLAYGROUND</b>                                       | Gramado                                    | -                                                                                                                    | -                                              |

#### BARRILETE/ÁTICO

| AMBIENTE                                                  | PISOS                 | PAREDES                                        | TETO                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BARRILETE/<br/>CASA DE MÁQUINAS/<br/>RESERVATÓRIOS</b> | Concreto acabado      | Pintura látex PVA sobre<br>bloco e/ou concreto | Concreto aparente ou<br>pintura |
| <b>COBERTURA</b>                                          | Laje impermeabilizada | -                                              | -                               |

**Observações:**

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

**31. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS**

**Louças:** Serão entregues bacias sanitárias com caixa acoplada e lavatório de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs.

As louças serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

**Bancadas:** Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

**Cuba:** Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

**Metais:** Serão entregues torneiras para água fria nos WC e copas e registros. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES****1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:**

Todas as peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como:

Aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras e armários do terraço de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificado em projeto); Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores adquirentes à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. Será oferecido em momento oportuno conforme cronograma de obra opções de plantas e kits de acabamentos pré-definidos pela Incorporadora, podendo ter custos adicionais ao adquirente.

Para participar deste programa o adquirente deve manifestar seu interesse no prazo informado pela Incorporadora e estar em dia com suas obrigações assumidas e pactuadas com a Incorporadora. Caso haja parcelas em atraso, é fundamental que a situação financeira seja regularizada.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de promessa de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de promessa de compra e venda a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves.