

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento com projeto de autoria do escritório de arquitetura “Jonas Birger Arquitetura”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Núcleo Arquitetura da Paisagem” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Carlos Rossi”. Implantado em um terreno de 2.454,60m², que será composto de uma 01 (uma) torre 26 (vinte e seis) pavimentos: térreo, 1º, 2º e 3º pavimento, 4º pavimento lazer, 20 (vinte) pavimentos tipo e ático. No Térreo existirá 01 (uma) unidade autônoma comercial e do 5º ao 24º pavimento existirá 08 (oito) unidades autônomas residenciais em cada um dos pavimentos.

Os equipamentos de lazer encontram-se no térreo e no 04º pavimento.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Rua dos Pinheiros, 801 e 833– Pinheiros, Município de São Paulo, SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita blindada (vidros, portas e alvenaria blindados);
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Circuito fechado de TV com câmeras de segurança instaladas nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) nos locais estratégicos para futura instalação por parte do condomínio;
- Proteção perimetral conforme pontos determinados em projeto de elétrica e/ou projeto específico.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura e detalhes em molduras;
- Brise em madeira ecológica.
- Ripas em concreto aparente ou similar.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nos terraços serão instaladas luminárias conforme especificado em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

7. ANTENA COLETIVA OU TV A CABO

Será instalado um sistema de antena coletiva para recepção dos sinais de TV aberta. Haverá também, a previsão de interligação para TV a cabo cujos equipamentos e cabeamento poderão ser executados pelo condomínio ou pelo morador após a entrega da obra.

UNIDADES AUTÔNOMAS: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na sala, dormitórios e terraço.

ÁREA COMUM: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na sala de reunião, wine bar e Fitness.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfones, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue instalado o cabeamento para uma (01) linha telefônica por unidade autônoma, sendo que esta linha deverá ser obtida pelo adquirente junto à concessionária local após a entrega do empreendimento. As instalações deverão atender em cada unidade: a sala, dormitório e suíte.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wifi nas áreas comuns, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

11. TRATAMENTO ACÚSTICO

UNIDADES AUTÔNOMAS: De acordo com projeto específico, será instalado contrapiso armado sobre manta acústica nos pisos da sala e dos dormitórios.

12. TRATAMENTO TÉRMICO

De acordo como laudo de avaliação do consultor térmico, a edificação está aderente as exigências da Norma de Desempenho.

13. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

14. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

15. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.

16. PISCINAS/ SPA

O empreendimento possuirá área destinada a 1 (uma) piscina adulto descoberta com raia de 25m e 1 (um) SPA. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto específico e especificações técnicas.

17. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com infraestrutura (carga elétrica e dreno) para futura instalação de condicionadores de ar. A rede frigorígena e sancas de gesso serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, quaisquer reformas em gesso e/ou alvenarias, necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma.

Os ambientes que receberão a infraestrutura (carga elétrica e dreno) para ar condicionado são: Sala, dormitórios e terraço social.

Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar condicionado, nas seguintes áreas comuns: sala de reunião, wine bar, Fitness, salão de festas, lounge jogos e lounge e portaria.

18. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento de dois elevadores, iluminação de conforto nas áreas comuns, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões e interfone), bombas de recalque e sucção conforme projeto específico.

19. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento, bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

20. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

21. AUTOMAÇÃO

UNIDADES AUTÔNOMAS: Será entregue a infraestrutura (tubulação seca e caixas) para futura instalação por parte dos proprietários, de um sistema de automação para persianas.

22. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

23. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada nas unidades autônomas toda a infraestrutura de tubulações para futura instalação por parte do proprietário, de um sistema de aquecimento de passagem à gás a fim de alimentar com água quente a cozinha e os banheiros das unidades (duchas e pias).

24. DUCHAS

Nas unidades privativas, as duchas não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas duchas com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

25. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de água. Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe infraestrutura para medição individual de água.

26. MEDIÇÃO DE GÁS

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de gás.

Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe infraestrutura para futura instalação por parte do adquirente de medidor na unidade.

27. AQUECIMENTO SOLAR

UNIDADES AUTÔNOMAS:

No empreendimento foi previsto infraestrutura para futura instalação por parte do condomínio do sistema de aquecimento solar para atender as unidades privativas. Se instalado, o sistema funcionará em conjunto com o aquecedor de passagem de cada unidade, a ser adquirido pelo adquirente.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

28. ACABAMENTOS PAVIMENTO TIPO (5º ao 24 PAVIMENTOS)

UNIDADE AUTÔNOMA

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SALAS / DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÃO	Contrapiso preparado para receber revestimento h=2cm	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre gesso liso e/ou forro ou sanca em gesso
COZINHA	Porcelanato	Cerâmica (parede hidráulica) e Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso. (demais paredes)	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
TERRAÇO	Porcelanato	Cerâmica (shaft) e Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura ou Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso (demais paredes)	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
BANHEIROS	Porcelanato	Cerâmica	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL DOS ELEVADORES	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso

Observações: devido à localização das instalações, alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

29. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições em madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas em madeira serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

Janelas: Serão instaladas esquadrias de alumínio com persiana de enrolar, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria acústica.

Guarda-Corpos: serão em alumínio e vidro conforme projeto de arquitetura.

Vidros: Incolores e pontilhados ou miniboreal nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

30. EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada duplo acionamento e cubas de embutir ou semi-encaixe nos banheiros. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues misturadores no ponto do chuveiro e do lavatório. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: haverá previsão de ponto para ducha higiênica derivando da bacia sanitária.

31. EQUIPAMENTOS DA COZINHA

Bancadas: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Será entregue misturador de bancada e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: tomada para geladeira, microondas, fogão, forno elétrico, depurador, máquina de lavar louça e uso geral sobre a bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto hidráulico para filtro e geladeira.

32. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO

Louças: Será entregue tanque de louça com coluna. Será da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Será entregue torneira e registros. Serão da marca DECA ou DOCOL ou FABRIMAR ou equivalente.

Pontos elétricos: tomada para máquina lava e seca, aquecedor de passagem e tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto para máquina de lavar roupa, ponto para tanque e ponto de gás para aquecedor de passagem.

Churrasqueira /Bancada: São itens opcionais e serão oferecidos pelo Tegra ID com custo adicional.

33. ACABAMENTOS ÁREAS COMUNS/ DEMAIS PAVIMENTOS

O empreendimento contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL DOS ELEVADORES	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
PORTARIA	Cerâmica	Laminado melamínico e/ou pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso

WC PORTARIA	Cerâmica	Cerâmica ou laminado melamínico	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
CLAUSURA PEDESTRE	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso e/ou pintura conforme fachada.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
PÁTIO	Placas de concreto, com acabamento tipo fulget ou equivalente	Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura ou Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
ESCADARIAS DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre massa	Pintura látex PVA sobre laje ou textura
ESTACIONAMENTO/ CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	Concreto acabado	Pintura latex acrílica sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
RAMPAS INTERNAS	Ladrilho Hidráulico	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
RAMPAS – ACESSO VEÍCULOS (DESCOBERTO)	Composição de placas de concreto maciças e permeáveis.	–	–
ÁREAS TÉCNICAS (RESERVATÓRIOS, PRESSURIZAÇÃO, REUSO, CENTRO DE MEDIÇÃO, GERADOR)	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
LIXO, DML, CASA DE BOMBAS	Cerâmica	Cerâmica	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS	Cerâmica	Cerâmica	Pintura Acrílica sobre forro de gesso

TÉRREO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PRAÇA ESTAR/ CIRCULAÇÕES	Composição de placas permeáveis, seixos e grama.	Revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura ou textura/ pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso	–
PLAYGROUND/ PET PLACE	Gramado, conforme projeto de Paisagismo	–	–
CALÇADAS	Placas de concreto, com acabamento tipo fulget	–	–

1º/2º/3º PAVIMENTOS (ESTACIONAMENTO)

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL DOS ELEVADORES	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
BICICLETÁRIO	Pintura epóxi, conforme projeto de decoração	Conforme Projeto de Interiores	Concreto aparente ou pintura sobre laje ou pintura sobre forro de gesso
COPA FUNCIONÁRIOS	Cerâmica	Cerâmica	Pintura Acrílica sobre forro de gesso
ESCADARIAS DE INCÊNDIO	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre massa	Pintura látex PVA sobre laje ou textura
ESTACIONAMENTO/ CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	Concreto acabado	Pintura latex acrílica sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
ESTACIONAMENTO (VAGAS DESCOBERTAS)	Cimentado com pintura epoxi	Pintura latex acrílica sobre bloco e/ou concreto ou revestimento conforme fachada do projeto de Arquitetura.	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
RAMPAS	Ladrilho Hidráulico	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
ÁREA TÉCNICA - LOJA (AR CONDICIONADO)	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
DEPÓSITOS PRIVATIVOS*	Cerâmica	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Concreto aparente ou pintura sobre concreto
CASA DE BOMBAS	Cerâmica	Cerâmica	Concreto aparente ou pintura sobre concreto

*Para as unidades do 14º ao 24º pavimento, unidades do 5º pavimento e para as unidades 132, 133, 136 e 137.

4º PAVIMENTO - LAZER

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL DOS ELEVADORES	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores	Pintura látex PVA sobre forro de gesso ou laje ou gesso liso
SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
COPA DO SALÃO DE FESTAS	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso
WCS PNE/ WCS	Cerâmica	Cerâmica e/ ou Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso	Pintura látex Acrílica sobre forro de gesso

		liso.	
FITNESS (SALA DE GINÁSTICA)	Piso Vinílico ou Emborrachado ou equivalente	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
WINE BAR (ADEGA)/ SALA DE REUNIÃO/ LOUNGE (ESTAR E JOGOS)	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso, conforme Projeto de Interiores	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
SAUNA SECA	Combinação de Piso Porcelanato e madeira conforme fornecedor específico	Madeira conforme fornecedor específico	Madeira conforme fornecedor específico
DUCHA SAUNA	Porcelanato	Porcelanato	Pintura látex PVA sobre forro de gesso

4º PAVIMENTO - LAZER EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PISCINA/ DECK MOLHADO/ LAVAPÉS	Porcelanato, conforme projeto de paisagismo	Porcelanato, conforme projeto de Paisagismo	-
SOLÁRIO	Deck em madeira	-	-
TERRAÇO SPA	Piso: deck em madeira SPA: porcelanato	-	-
LOUNGE LAREIRA/ LOUNGE ESPAÇO GRILL/ CHURRASQUEIRAS (QUIOSQUES)/ PRAÇA/TERRAÇO FESTAS	Composição de deck em madeira e placas de granito	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE/ CASA DE MÁQUINAS/ RESERVATÓRIOS	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente ou pintura
COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-

Observações:

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JABOBA ou NGK.

34. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatório de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs.

As louças serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria nos WC e copas e registros. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Todas as peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como:

Aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificado sem projeto); Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores adquirentes à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. Será oferecido em momento oportuno conforme cronograma de obra opções de plantas e kits de acabamentos pré-definidos pela Incorporadora, podendo ter custos adicionais ao adquirente.

O adquirente que não aderir às opções pré-determinadas oferecidas pela Incorporadora, poderá participar do programa de “Personalização de Acabamentos” escolhendo os revestimentos que mais se adequam ao seu estilo. Os revestimentos apresentados serão analisados e avaliados quanto à sua viabilidade técnica e estarão sujeitos à solicitação de revisão caso não atendam os critérios do programa e/ou impactem em inviabilidade técnica ou legal de execução. O orçamento de custos adicionais das alterações apresentadas neste projeto será elaborado por uma equipe especializada e apresentado ao adquirente para ciência, análise e aprovação.

O prazo para a escolha das opções de plantas e kits de acabamentos, bem como para a personalização de acabamentos terá sua data limite informada pela Incorporadora. Após esta data, não tendo o adquirente

manifestado o interesse em uma das opções oferecidas ou optado pela personalização de acabamentos, a unidade será entregue com a planta e especificação padrões.

Para participar deste programa o adquirente deve manifestar seu interesse no prazo informado pela Incorporadora e estar em dia com suas obrigações assumidas e pactuadas com a Incorporadora. Caso haja parcelas em atraso, é fundamental que a situação financeira seja regularizada.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de promessa de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de promessa de compra e venda a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves.