

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento de uso misto, com projeto de autoria do escritório de arquitetura "MCAA Arquitetos", projeto paisagístico de autoria do escritório "Núcleo Arquitetura da Paisagem" e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório "Claudia Albertini". Implantado em um terreno de 3.448,34m², dos quais 94,40m² serão doados para a prefeitura gerando uma área remanescente de 3.353,94m². empreendimento será composto por 2 (dois) setores independentes, um contemplando unidades autônomas residenciais e o outro setor composto por 01 (uma) loja, sendo localizada à rua Frei Gaspar, 210.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Rua Frei Gaspar, 210 – Mooca, Município de São Paulo, SP.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

A entrada de energia para as LOJAS, será em baixa tensão e será entregue no quadro com chave geral. A complementação destes quadros com barramentos, disjuntores de circuitos internos, etc, além do transformador de tensão, se for o caso, deverão ser providenciados pela PROPRIETÁRIA.

Não será entregue a iluminação das áreas internas da LOJA.

O encaminhamento das instalações elétricas de uma ou mais lojas poderão passar junto à laje das unidades adjacentes.

4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Todas as instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

O sistema de abastecimento de água potável deverá ser proveniente da rede pública e dimensionado.

O sistema de esgoto será captado por tubulações do tipo PVC e lançado na rede pública. Não será instalado sistema de utilização de águas cinzas provenientes dos lavatórios e drenos do ar condicionado destinados a reuso.

O encaminhamento das instalações hidráulicas de uma ou mais lojas poderão passar junto à laje das unidades adjacentes.

5. TELEFONIA

Será entregue a infraestrutura para voz e dados, junto do quadro principal. Os serviços de telemática serão contratados por parte da PROPRIETÁRIA que irá dispor de todos os recursos necessários para atendimento das necessidades dos usuários.

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão instalados os sistemas necessários para a proteção e combate a incêndio, conforme exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

7. GERADOR

Não será previsto gerador para as LOJAS.

8. AR CONDICIONADO

Nas LOJAS será prevista, em projeto específico, carga elétrica para instalação de sistema de ar condicionado, ficando por conta da PROPRIETÁRIA a aquisição e instalação da infraestrutura necessária (conforme projeto específico), sancas de gesso, tubulação frigorígena e dreno bem como dos equipamentos. Todo o sistema terá a sua capacidade e características conforme projeto específico para o empreendimento. O encaminhamento das instalações de ar condicionado de uma ou mais lojas poderão passar junto à laje das unidades adjacentes.

9. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou equivalente para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

10. FACHADA

As fachadas do empreendimento serão conforme projeto de Arquitetura.

11. COMUNICAÇÃO VISUAL

Será entregue, exclusivamente, a comunicação visual necessária para AVCB do empreendimento.

12. FUNDAÇÃO

Todas as fundações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo, de acordo com as normas vigentes.

13. ESTRUTURA

A estrutura do empreendimento será em concreto armado conforme projeto específico.

14. VEDAÇÕES

As vedações internas e externas serão executadas em bloco de concreto.

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas, marcos e alizares executados em madeira com acabamento pintado ou envernizado, padrão 3N, Nacional Madeira, Pormade, Sincol, Aero ou equivalente, com ferragens adequadas aos ambientes, padrão La Fonte, Papaiz, Pado ou Arouca.

16. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

Janelas: Serão instaladas esquadrias de alumínio, pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos.

Vidros: Encaixilhados e lisos nas Lojas. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

17. PLATAFORMA

Será entregue plataforma elevatória para garantir acessibilidade ao andar superior da loja.

ACABAMENTOS GERAIS DA UNIDADE AUTÔNOMA - LOJA**18. LOJA**

Piso: Contrapiso para receber revestimento

Paredes: Pintura Látex acrílica na cor branca.

Teto: Teto em concreto aparente para futura instalação do forro por parte da PROPRIETÁRIA.

19. SANITÁRIO

Piso: Cerâmica.

Parede: Cerâmica.

Teto: Pintura látex acrílica branca sobre forro de gesso liso.

Louças: Da marca Celite ou Incepa ou Deca ou equivalente.

Metais: Da marca Docol ou Deca ou Fabrimar ou equivalente.

20. SANITÁRIO ACESSÍVEL

Piso: Cerâmica.
Parede: Pintura látex PVA aplicada sobre gesso liso.
Teto: Pintura látex acrílica branca sobre forro de gesso liso.
Louças: Da marca Celite ou Incepa ou Deca ou equivalente.
Metais: Da marca Docol ou Deca ou Fabrimar ou equivalente.

Observações: Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

ACABAMENTOS GERAIS ÁREAS COMUNS LOJAS**21. VAGAS**

Piso: Concreto moldado 'in loco'.
Paredes: Conforme projeto de fachada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA: Todas as peças de decoração OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL.
2. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:
 - Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
 - Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
 - Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.
3. Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências da unidade autônoma.
4. Não serão permitidas visitas à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.
5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.
6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.
7. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

EMPREENDEDORA

ADQUIRENTE(s)

ADQUIRENTE(s)

DATA