

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO THE LAKE GRAMERCY PARK**

The Lake Gramercy Park, projeto de autoria do escritório de arquitetura “José Lucena”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Benedito Abbud” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Fernanda Marques”. Implantado em um terreno de 3.965,05m², que será composto de 01 torre única, com 32 (Trinta e Dois) pavimentos tipos, Duplex Inferior (33º Pavimento) e Duplex Superior (34º Pavimento). Os equipamentos de lazer encontram-se no Térreo e 1ºSS.

2. LOCALIZAÇÃO

The Lake Gramercy Park está localizado à Avenida Parkinson, 101 - Lote 02 - Quadra B - Loteamento Green Valley – Município de Barueri – SP.

3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico. De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Guarita com vidros e portas blindadas e alvenaria preenchida;
- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres e veículos) com pulmão de segurança e acionamento através da portaria. Caso haja interesse de individualização de acionamento, seus controles serão adquiridos pelo condomínio. Os portões de pedestres serão destravados pela portaria e abertos manualmente;
- Circuito fechado de TV com câmeras de segurança instaladas nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) nos locais estratégicos para futura instalação por parte do condomínio;
- Proteção perimetral

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura

INSTALAÇÕES PREDIAIS**6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas.

As unidades autônomas serão entregues com toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação e cabos), quadros de disjuntores, interruptores e tomadas. Somente nas varandas/terraços serão instaladas luminárias conforme especificado em projeto.

As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

7. ANTENA COLETIVA OU TV A CABO

Será instalado um sistema de antena coletiva para recepção dos sinais de TV aberta. Haverá também, a previsão de interligação para TV a cabo cujos equipamentos e cabeamento poderão ser executados pelo condomínio ou pelo morador após a entrega da obra.

UNIDADES AUTÔNOMAS: De acordo com projeto específico, serão previstos pontos na sala e sala íntima, mezanino, dormitórios, cozinha e terraço.

ÁREA COMUM: De acordo com projeto específico de decoração e instalações.

8. TELEFONIA INTERNA

Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema de central de interfones, que possibilitará aos condôminos comunicar-se entre si e com determinados locais das áreas comuns de acordo com projeto específico.

9. TELEFONIA EXTERNA

Será entregue instalado o cabeamento para uma (01) linha telefônica por unidade autônoma, sendo que esta linha deverá ser obtida pelo adquirente junto à concessionária local após a entrega do empreendimento. As instalações deverão atender em cada unidade: a sala e sala íntima, mezanino, suítes e cozinha.

10. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura em locais estratégicos que possibilite a futura instalação de roteador para Wifi nas áreas comuns, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

11. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

12. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

13. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;
- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura.
- Elevadores sociais com sistema de código de acesso (impressão digital).

14. PISCINAS

The Lake Gramercy Park possuirá piscina infantil e para adultos descobertas e uma piscina de recreação adulto no Space Family. Serão entregues e instalados os equipamentos necessários ao seu bom funcionamento conforme projeto e especificações técnicas. The Lake Gramercy Park possuirá também uma piscina coberta com raia de 25 metros com sistema de ventilação e exaustão mecânica.

15. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, será entregue a infraestrutura (ponto de força, rede frigorígena e dreno) para futura instalação, por parte do proprietário, dos aparelhos de ar-condicionado tipo Split nas suítes, sala, sala íntima e mezanino .

Conforme projeto específico, será entregue o sistema de ar condicionado tipo Split, nas seguintes áreas comuns: Guarita, Salão de Festas, Pub/ Gourmet, Home Office, Sala de Massagem, Fitness, Pilates, Brinquedoteca e Jogos Juvenil.

16. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento a dois elevadores por torre, iluminação de rotas de fuga (halls, escadas e garagens), iluminação parcial dos halls de acesso e de elevadores, áreas técnicas e garagens, centrais de segurança e controle de acesso, portaria (sistema de segurança incluindo automatização dos portões e interfone), iluminação dos elevadores e bombas hidráulicas.

17. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento, bombas de sucção e recalque, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

18. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento aos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

19. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, água quente, gás, esgoto, águas pluviais e incêndio.

20. SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

Será executada a infraestrutura para um sistema individualizado, conjugado com boiler e aquecedor de passagem a gás que irá alimentar a cuba da cozinha e os banheiros sociais com exceção do Lavabo. O proprietário deverá adquirir e instalar posteriormente um reservatório de água com capacidade de 300 litros e um aquecedor de passagem a gás para produção de 35 litros/min. No WC de empregada será entregue um ponto de força para a futura instalação por parte do proprietário de chuveiro elétrico.

21. DUCHAS

Nas unidades privativas, as duchas e chuveiros elétricos não serão entregues, ficando esses itens por conta do adquirente. A instalação hidráulica a ser entregue será dimensionada para atender apenas duchas com vazão máxima de até 12 litros/minuto.

22. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de água.

Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe previsão de infraestrutura para medição individual de água.

23. MEDIÇÃO DE GÁS

O condomínio será entregue com medição coletiva de consumo de gás.

Se o condomínio decidir fazer a individualização das contas, existe previsão, infraestrutura, para medição remota conforme projeto de instalações.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

24. ACABAMENTOS PAVIMENTOS TIPOS, GIARDINO (1º PAVIMENTO) E COBERTURA

UNIDADE AUTÔNOMA

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
SALAS / DORMITÓRIOS / MEZANINO/ CIRCULAÇÃO	Contrapiso preparado para receber tacão	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
COZINHA/ SALA DE ALMOÇO/	Porcelanato	Cerâmica	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
ÁREA DE SERVIÇO	Porcelanato	Cerâmica na parede hidráulica e nas demais paredes pintura látex acrílica sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
DESPENSA/ PRATARIA	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
BANHEIROS	Porcelanato	Cerâmica	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
WC DE SERVIÇO	Porcelanato	Cerâmica	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
TERRAÇO SOCIAL / TÉCNICO	Porcelanato	Revestimento conforme Fachada	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso, conforme projeto de arquitetura
TERRAÇOS DESCOBERTOS (somente nos aptos Giardino – 1º Pav e Cobertura)	Porcelanato	Revestimento conforme Fachada	N/A
LAVABO	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
PISCINA (Cobertura)	Piscina: pastilha Deck Piscina: porcelanato	Conforme fachada	N/A
DEPÓSITO PRIVATIVO	Cerâmica	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco e/ou concreto	Pintura látex PVA sobre concreto

ÁREAS COMUNS PAVIMENTO TIPO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SERVIÇO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso

Observações: devido ao caminhamento das instalações, alguns forros serão rebaixados ou serão criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

25. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Randa ou Madepar ou Lavrasul ou Verti ou equivalente.

Janelas: Serão instaladas esquadrias de alumínio, com persiana de enrolar nos dormitórios, com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos.

Guarda-Corpos: em perfis de alumínio com pintura eletrostática e vidro verde, conforme projeto de arquitetura.

Vidros: incolores e verdes, conforme Projeto de Arquitetura. As espessuras devem obedecer às Normas Técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

26. EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatórios ou cubas de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de arquitetura) e lavatório com coluna e/ou suspenso no banheiro de serviço. Serão da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente. No Banho Master será entregue Banheira da marca Jacuzzi ou Pretty Jet ou Ouro Fino ou equivalente.

Metais: Serão entregues misturadores nos pontos de chuveiro e dos lavatórios (exceto WC de serviço, Lavabo e cuba do terraço). Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Pontos elétricos: ponto de tomada próximo à bancada. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: haverá previsão de ponto de água fria para ducha higiênica (exceto lavabo e WC de empregada) que serão oferecidos no Brookfield ID com custo adicional.

27. EQUIPAMENTOS DA COZINHA

Bancadas: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue duas cubas duplas em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Será entregue misturador de bancada e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: tomadas para geladeira, micro-ondas, forno elétrico, máquina de lavar louça, fogão e uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto hidráulico para filtro e geladeira e ponto de gás para o fogão.

28. EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SERVIÇO

Louças: Será entregue tanque de louça com coluna. Será da marca DECA ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneira e registros. Serão da marca DECA ou DOCOL ou FABRIMAR ou equivalente.

Pontos elétricos: tomadas para máquina lava e seca, aquecedor de passagem e uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Pontos hidráulicos: Previsão de ponto para máquina de lavar roupa, ponto para tanque e ponto de gás para aquecedor de passagem.

29. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO

Pontos elétricos: tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

Bancada: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba em aço inoxidável. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Será entregue torneira de bancada. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Churrasqueira: será entregue conforme projeto de arquitetura

30. ACABAMENTO ÁREAS COMUNS

The Lake Gramercy Park contará com ambientes para o lazer e convívio, que serão entregues decorados e equipados, de acordo com os projetos de decoração e paisagismo.

SOBRESSOLO E SUBSOLOS 1º/ 2º

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
ESTACIONAMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre bloco e/ou concreto.	Pintura látex PVA sobre concreto
ESCADARIA	Concreto acabado	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura texturizada sobre concreto
RAMPAS	Ladrilho Hidráulico	-	-
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
HALL SERVIÇO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS (FEM. / MASC.)	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
WCs LOUNGE	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
LOUNGE	Composição de Porcelanato e Quartzito	Composição de Pedra e Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
ÁREAS TÉCNICAS	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto.	Pintura látex PVA sobre concreto
VESTIÁRIOS (FEM. / MASC./ PNE)	Porcelanato	Porcelanato na parede hidráulica e nas demais paredes pintura látex acrílica sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex acrílica sobre forro de gesso
LIXO RECICLÁVEL/ LIXO COMUM	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex acrílica sobre concreto

LAZER EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PISCINAS	Porcelanato	-	-
SOLARIUM	Composição de Porcelanato e quartzito	-	-
SPACE FAMILY	Piscina: porcelanato Piso: quartzito	Granito e/ou pedra	Estrutura metálica, conforme projeto de paisagismo

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SERVIÇO	Porcelanato	Pintura látex PVA aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
HALL SOCIAL	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
PORTARIA	Cerâmica	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
WC PORTARIA	Cerâmica	Cerâmica	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
SALÃO DE FESTAS / PUB GOURMET	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
COPA SALÃO DE FESTAS/ PUB GOURMET	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura látex PVA sobre forro de gesso
W.C. SALÃO DE FESTA (FEM. / MASC. E PNE)	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
HOME OFFICE	Vinílico	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
W.C. HOME OFFICE (FEM. / MASC.)	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
SALÃO DE JOGOS/ BRINQUEDOTECA/ FITNESS/PILATES SALA DE MASSAGEM	Vinílico	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
W.C. PUB/ SALÃO DE JOGOS (FEM. / MASC.)	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
W.C. BRINQUEDOTECA (FEM. / MASC.)	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso

SAUNA SECA	Madeira	Madeira	Madeira
W.C. SALA DE MASSAGEM (FEM. / MASC.)	Porcelanato	Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso.	Pintura acrílica PVA sobre forro de gesso
PISCINA COBERTA	Piscina: porcelanato Piso: porcelanato	Composição de Pedra e Pintura látex acrílica aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Forro em PVC

LAZER EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
PRAÇA GOURMET	Pedra	-	-
PLAYGROUND	Piso emborrachado ou equivalente	-	-
QUADRA RECREATIVA	Base asfáltica ou resina ou equivalente	-	-
ACESSO CIRCULAÇÃO	Piso Cimentício ou similar	-	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE/ CASA DE MÁQUINAS/ RESERVATÓRIOS	Concreto acabado	Pintura látex PVA sobre bloco e/ou concreto	Concreto aparente
COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-

Observações: Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

31. EQUIPAMENTOS PARA WC E COPAS

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e lavatórios ou cubas de embutir ou semi-encaixe ou sobrepor (conforme projeto de decoração) nos WCs. Para os WCs PNE serão entregues bacias convencionais e lavatórios suspensos.

As louças serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Bancadas: Os tampos das bancadas serão em granito ou mármore, com frontão do mesmo material.

Cuba: Será entregue cuba simples em aço inoxidável nas copas. Será da marca TRAMONTINA ou FABRINOX ou FRANK DOUAT ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria e registros nos WC e copas. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Todas as peças de decoração dos apartamentos constantes nos instrumentos promocionais ou qualquer outro elemento de decoração ou acabamento não citado expressamente neste memorial, tais como:

Aquecedor de passagem; armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro e cozinha e prateleiras da despensa e área de serviço; bandeira nas portas; box nos banheiros; carpetes; espelhos; equipamentos de ar condicionado; equipamentos de cozinha (geladeira, fogão, lava-louças...); frontão e bases para fixação de armários; forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; pontos para chuveiro elétrico (exceto em locais especificados em projeto); Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos adquirentes à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Incorporadora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, tais como: projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do The Lake Gramercy Park encontram-se aqui descritos.

9. Será oferecido em momento oportuno, conforme cronograma de obra, opções de plantas e kits de acabamentos pré-definidos pela Incorporadora, podendo ter custos adicionais ao adquirente. O adquirente que não aderir as opções pré-determinadas oferecidas pela incorporadora, poderá participar do programa de personalização do seu imóvel através da contratação de um arquiteto, que deverá desenvolver o projeto e apresentar a Incorporadora.

Os projetos recebidos serão analisados e avaliados quanto à sua viabilidade técnica e estão sujeitos à solicitação de revisão caso não atendam os critérios do programa e/ou impactem em inviabilidade técnica ou legal de execução. O orçamento de custos adicionais das alterações apresentadas neste projeto será elaborado por uma equipe especializada e apresentado ao adquirente para ciência, análise e aprovação. Para participar deste programa o adquirente deve manifestar seu interesse no prazo informado pela Incorporadora e estar em dia com

suas obrigações assumidas e pactuadas com a Incorporadora. Caso haja parcelas em atraso, é fundamental que a situação financeira seja regularizada.

O prazo para a escolha das opções de plantas e kits de acabamentos, bem como para a personalização terá sua data limite informada pela Incorporadora. Após esta data, não tendo o adquirente manifestado o interesse em uma das opções oferecidas ou optado pela personalização, a unidade será entregue com a planta e especificação padrão.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de promessa de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. Os equipamentos das áreas comuns e de lazer poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de promessa de compra e venda a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves.