

ESPECIFICAÇÕES GERAIS**1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento de uso misto, com projeto de autoria do escritório de arquitetura “MCAA Arquitetos”, projeto paisagístico de autoria do escritório “Núcleo Arquitetura da Paisagem” e projeto de interiores das áreas comuns de autoria do escritório “Paula Aveiro”.

Implantado em um terreno de 3.509,02 m², será composto de 01 torre com três subcondomínios independentes, um contemplando unidades autônomas residenciais, outro composto por unidades autônomas comerciais e o último por lojas.

O subcondomínio residencial será composto de uma torre com térreo, 1º, 2º, 3º e 4º pavimentos, 5º pavimento (lazer), 6º ao 26º pavimentos tipo com 14 unidades, ático, reservatório e cobertura. Os equipamentos de lazer encontram-se no térreo e no 5º pavimento.

O subcondomínio comercial será composto de uma torre com térreo, 1º pavimento, mais 4 pavimentos tipo com 7 ou 8 unidades.

O subcondomínio lojas será composto por duas lojas no térreo e uma loja 1º pavimento, além de vagas no 2º pavimento.

2. LOCALIZAÇÃO

O referido empreendimento está localizado à Avenida Celso Garcia, 5000 – Tatuapé, Município de São Paulo, SP.

INSTALAÇÕES PREDIAIS**3. SISTEMA ESTRUTURAL E VEDAÇÕES**

O sistema estrutural será em concreto armado, de acordo com o projeto. As alvenarias de fechamento, vedação ou estrutural, poderão ser em bloco de concreto, bloco cerâmico, ou gesso acartonado, em qualquer um dos casos obedecendo às Normas Técnicas vigentes.

4. SISTEMA DE SEGURANÇA

Todo o terreno será cercado com muros de alvenaria, vidro e/ou gradil, conforme projeto arquitetônico e paisagístico.

De acordo com o projeto específico, serão entregues instalados e equipados:

- Sistema elétrico para controle dos portões de acesso ao condomínio (pedestres) e acionamento através do balcão do Lobby Recepção. Os portões de pedestres serão destravados no Lobby e abertos manualmente;
- Circuito fechado de TV, com câmaras instaladas nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações e caixas) em locais estratégicos para futura extensão do sistema por parte do condomínio;
- Proteção perimetral entregue com infravermelho.

5. FACHADA

A fachada será entregue conforme projeto arquitetônico, com os seguintes acabamentos:

- Composição de textura e detalhes em ACM conforme projeto de arquitetura;

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados nas concessionárias competentes, conforme Normas Técnicas. As unidades autônomas serão entregues com quadro geral (energia) a distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário. Somente nos terraços e banheiros serão instaladas luminárias conforme especificadas em projeto. As áreas comuns do empreendimento serão entregues com toda a infraestrutura, quadros de disjuntores, interruptores, tomadas e luminárias necessárias para a utilização do condomínio, conforme projeto arquitetônico e/ou de decoração e/ou de paisagismo e/ou luminotécnico.

7. TELEFONIA INTERNA E SISTEMA

As unidades autônomas serão entregues com um quadro geral a distribuição de toda a infraestrutura (eletrodutos, fiação, interruptores e tomadas) será por conta do proprietário. Será instalado e entregue em funcionamento, um sistema central de interfones interligados à recepção.

8. TELEFONIA EXTERNA

As unidades autônomas serão entregues com quadro geral a distribuição a partir do quadro e cabeamento e interligações necessárias até o shaft será por conta do proprietário. Será deixada uma espera junto à calçada para a interligação com provedor a ser escolhido pelo condomínio.

9. INTERNET

De acordo com o projeto específico será entregue infraestrutura (tubulação seca) em locais estratégicos que possibilitem a futura instalação de roteador para Wifi no Lobby, sendo a contratação do provedor ou serviço de internet responsabilidade do condomínio.

10. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O condomínio será entregue de acordo com projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e legislações em vigor, e Instrução Técnica. O empreendimento receberá sistema de iluminação de emergência, extintores e hidrantes estrategicamente posicionados, sinalização de rota de fuga e reserva de água para o combate ao incêndio.

11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será executado de acordo com as normas e projeto específico.

12. ELEVADORES

Serão instalados elevadores das marcas ATLAS-SCHINDLER ou OTIS ou THYSEN KRUPP ou equivalente com as seguintes características:

- Paradas e distribuição conforme projeto de arquitetura;
- Capacidade/velocidade: de acordo com o cálculo de tráfego;

13. AR CONDICIONADO

De acordo com projeto específico, as unidades autônomas serão entregues com previsão de infraestrutura (carga elétrica e prumada de dreno na parede do banheiro) para futura instalação de condicionadores de ar condicionado por conta do adquirente. A rede frigorígena, sancas de gesso e carenagens necessárias serão oferecidas com custo adicional através do programa Tegra ID.

Caso o adquirente não opte pelo programa Tegra ID, a execução das sancas e carenagens necessárias para a instalação da rede frigorígena correrão por conta do adquirente da unidade autônoma após a entrega das chaves e deverão seguir as orientações do caminhamento previsto em projeto.

Será previsto 01 pontos de ar condicionado na unidade autônoma (salas comerciais), conforme projeto específico.

Conforme projeto específico, serão entregues com a previsão (carga elétrica e dreno) no Lobby Recepção para futura instalação dos equipamentos e rede frigorígena por conta do condomínio.

14. GERADOR

Será instalado um grupo gerador de energia compartilhado com o subcondomínio residencial, com entrada automática na falta de energia elétrica, para atendimento do 01 (um) elevador, iluminação de conforto nas áreas comuns, Lobby (sistema de segurança incluindo automatização dos portões) e bombas de recalque e sucção conforme especificações do projeto de instalações elétricas.

15. BOMBAS

Serão instaladas e entregues em funcionamento bombas de sucção e recalque, compartilhadas com o subcondomínio residencial, conforme as características e especificações do projeto de instalações.

16. EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado sistema de ventilação mecânica tipo ventokit ou similar para atendimento dos banheiros sem acesso à ventilação natural, conforme projeto específico.

17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidro sanitárias serão executadas de acordo com os projetos específicos, a ser elaborado por empresa especializada com profissional responsável devidamente credenciado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aprovados junto aos órgãos competentes, conforme Normas Técnicas.

Será entregue toda a infraestrutura, tubulações e conexões adequadas aos sistemas a serem utilizados.

Serão executadas as instalações para água fria, esgoto, águas pluviais e incêndio. As unidades do último pavimento terão o encaminhamento hidráulico do subcondomínio residencial junto ao teto.

18. MEDIÇÃO DE ÁGUA

O condomínio será entregue com medidor individual de consumo de água.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO**19. ACABAMENTOS PAVIMENTO TIPO****UNIDADE AUTÔNOMA**

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
SALA COMERCIAL	Concreto rebaixado para receber piso elevado a ser executado pelo proprietário	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Concreto aparente pronto para receber forro (por parte do proprietário)
LAVABO	Cerâmico	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso liso	Pintura sobre forro de gesso
TERRAÇO TÉCNICO	Cerâmico	Conforme fachada	Pintura sobre forro de gesso

ÁREAS COMUNS

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
HALL SOCIAL	Porcelanato	Conforme projeto de decoração	Conforme projeto de decoração

Observações: devido ao encaminhamento das instalações alguns forros serão rebaixados ou criadas sancas ou molduras para a passagem de tubulações. Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente.

20. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas: Os batentes, portas e guarnições de madeira, ou alumínio terão dimensões variáveis conforme projeto de arquitetura. Todas as portas serão da marca Sincol ou Pormade ou Rohden ou equivalente.

Janelas: Serão instaladas esquadrias de alumínio com pintura eletrostática e aberturas em conformidade com o projeto arquitetônico e de acordo com as especificações técnicas do projeto de caixilhos e consultoria

Guarda-Corpos: serão em ferro com pintura esmalte conforme projeto de arquitetura.

Vidros: Incolores e pontilhados nos banheiros e lisos nos demais cômodos. As espessuras devem obedecer às Normas técnicas.

Ferragem: As fechaduras para as portas de madeira internas e externas terão acabamento cromado, e serão da marca LA FONTE ou AROUCA ou PAPAIZ ou PADO ou equivalente.

21. EQUIPAMENTOS DO TERRAÇO DAS SALAS COMERCIAIS

Pontos elétricos: tomada de uso geral. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

22. EQUIPAMENTOS DO LAVABO SALA COMERCIAL

Bancadas: O tampo da bancada será em granito, com frontão do mesmo material.

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento, lavatório de embutir. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras e registros. Serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

Pontos elétricos: ponto de tomada junto ao interruptor. Os interruptores e tomadas serão da marca SCHNEIDER ou PIAL ou ALUMBRA ou PRIMUS ou equivalente.

PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
LOBBY RECEPÇÃO	Porcelanato	Conforme projeto de decoração	Conforme projeto de decoração
HALL ELEVADORES	Porcelanato	Conforme projeto de decoração	Conforme projeto de decoração
WC PCD	Porcelanato	Pintura aplicada sobre massa e/ou gesso	Pintura sobre forro de gesso
CAFÉ	Porcelanato	Conforme projeto de decoração	Conforme projeto de decoração

TÉRREO EXTERNO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
ACESSO DE PEDESTRES	Cimentício	Conforme fachada	-

BARRILETE/ÁTICO

AMBIENTE	PISOS	PAREDES	TETO
BARRILETE	Concreto acabado e ou/ cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente
CASA DE MÁQUINAS	Concreto acabado e ou/ cimentado	Pintura sobre bloco	Concreto aparente
COBERTURA	Laje impermeabilizada	-	-

Observações:

Os pisos e revestimentos cerâmicos serão da marca PORTOBELLO ou PORTINARI ou ELIANE ou equivalente. As pastilhas serão da marca ATLAS ou JATOBÁ ou NGK.

23. EQUIPAMENTOS PARA WC PNE

Louças: Serão entregues bacias sanitárias do tipo caixa acoplada com duplo acionamento, lavatório com coluna suspensa. Serão da marca DECA, ou CELITE ou INCEPA ou equivalente.

Metais: Serão entregues torneiras para água fria e registros no WC. Os metais serão da marca DECA, ou FABRIMAR ou DOCOL ou equivalente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA INCORPORADORA:

Todas as peças de decoração nas salas comerciais constantes nos instrumentos promocionais OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL, tais como: armários embutidos, gabinetes de pias de banheiro, prateleiras, cadeiras de escritório, painéis de marcenaria, estações de trabalho, bandeira nas portas, carpetes, espelhos, equipamentos de ar condicionado, equipamentos de copa (geladeira, fogão, lava-louças...), frontão e bases para fixação de armários, forros, sancas ou molduras de gesso, exceto nos locais especificados em projeto específico; móveis de espécie alguma; papéis de parede ou pinturas com cores especiais nas paredes; Não serão entregues equipamentos eletrônicos, tais como: TV, Notebook, vídeo game.

2. Os pontos de hidráulica, eletricidade (iluminação, tomadas) e ar condicionados em exposição na unidade decorada, não corresponderão necessariamente à quantidade e posição a ser definida pelo projeto executivo.

3. Fica reservado à Incorporadora o direito de proceder alterações às especificações estabelecidas neste memorial, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços e sempre que:

- Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços;
- Houver possibilidade de aplicação de produtos e/ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas;
- Precisar atender às exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Além disso, eventualmente, por motivos técnicos, serão executados ou eliminados enchimentos e forros e/ou sancas de gesso nas dependências das unidades autônomas.

4. Não serão permitidas visitas por parte dos senhores condôminos à obra, com exceção das visitas guiadas agendadas pela Construtora.

5. Devido ao processo construtivo, pequenas ondulações nos revestimentos de gesso são consideradas normais.

6. Os Mármore e Granitos, por se tratar de pedras naturais poderão sofrer variações de tonalidades.

7. Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, projetos ou quaisquer materiais publicitários e/ou de divulgação do produto.

8. Fica o adquirente ciente de que todos os acabamentos de sua unidade autônoma, bem como das áreas comuns do Empreendimento encontram-se aqui descritos.

9. O Programa de Modificação “Tegra ID” tem a previsão de ser iniciado no 2º semestre de 2023 (ou em até 06 meses do início de obra). Será oferecido:

- Kits de acabamento pré-definidos pela Incorporadora;
- Opções de plantas pré-definidas pela incorporadora;
- Kits opcionais: kit piso elevado, kit forro, fechadura eletrônica, rede frigorígena para um ponto de ar condicionado

Os kits terão custos adicionais ao Adquirente.

O atendimento possui duração máxima de 30 dias, aproximadamente. Após esse período, o programa será finalizado e não serão aceitas solicitações de alterações na unidade.

Para participar deste programa o Adquirente deverá manifestar expressamente seu interesse, dentro do prazo de adesão a ser definido pela Incorporadora, e estar em dia com as obrigações assumidas e pactuadas no Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade. Em caso de inadimplemento das parcelas do preço de aquisição, e optando o Adquirente em aderir ao “Tegra ID”, será indispensável a regularização da situação financeira para adesão ao programa.

10. As imagens, ilustrações, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel e apresentadas no stand de vendas, folders, material publicitário, outdoors, anúncios, ou qualquer outra forma de veiculação, bem como os materiais utilizados na unidade modelo do stand de vendas ou da obra (quando aplicável) como, por exemplo, revestimentos de pisos e paredes, bancadas, louças, metais, luminárias, pinturas, molduras de gesso, sancas, tabicas, móveis, objetos e etc., são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação à obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequabilidades técnicas ou do atendimento a postulados legais. Assim, prevalecerá sobre as ilustrações e textos dos folhetos de venda, bem como sobre os materiais utilizados no modelo ou stand de vendas, o acabamento previsto neste memorial descritivo, que rubricado entre as partes, o qual é parte integrante do instrumento de compra e venda.

11. O paisagismo do empreendimento será entregue no porte definido em projeto de paisagismo específico e que não necessariamente é o porte apresentado nas imagens, folhetos de vendas, artes, perspectivas, plantas humanizadas e maquete. As vegetações ilustradas são de porte adulto, que será atingido após anos de entrega do empreendimento.

12. As áreas comuns e ambientes de lazer serão entregues decorados e equipados, excluídos adornos, acessórios e utensílios decorativos, respeitando as linhas do material de divulgação do empreendimento. Os equipamentos das áreas comuns poderão ser alterados pela Incorporadora de acordo com a disponibilidade das marcas, avanços tecnológicos, diferenças de tonalidades, dificuldades de compra ou entrega pelos fornecedores.

13. As plantas e projetos do empreendimento serão disponibilizadas após a conclusão da obra.

14. As condições de Garantia e Uso e Manutenção do Imóvel são as constantes no “Manual do Proprietário”, publicado pelo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil) em conjunto com o SECOVI (Sindicato de Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais). Este será entregue na conclusão do empreendimento juntamente com as chaves, observadas as disposições previstas no instrumento de venda e compra a serem cumpridas para o recebimento das respectivas chaves

15. O empreendimento será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, e gás de rua ou centrais de gás, cabendo aos condôminos as solicitações das ligações individuais das unidades.